

Smlouva o dílo

Smluvní strany

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka,
e-mail: samcova@mestodobris.cz, tel.: 318 533 310

na straně jedné jako **objednatel**

a

MC Invest Czech, s.r.o.

se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném MS Praha C 237984
zastoupená Miloslavem Černým
IČO: 03813622, DIČ: CZ03813622
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo bankovního účtu: 268760406/0300
Kontaktní osoba: Miloslav Černý, jednatel, tel.: 732915348, cerny@washing.cz
IDDS: 64fxgws

na straně druhé jako **zhotovitel**

níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto

smlouvu o dílo na stavební práce

Název stavby: „Výměna TZB, obkladů, dlažeb a vnitřních výplní otvorů 5. MŠ Dobříš, Jeřábová č. p. 613 – I. + II. NP střední trakt“

I. Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby s názvem „Výměna TZB, obkladů, dlažeb a vnitřních výplní otvorů 5. MŠ Dobříš, Jeřábová č. p. 613 – I.

a II. NP střední trakt“, zpracované Josefem Šimonovským, Svaté Pole 67, 263 01 Dobříš, ČKAIT: 0000883, 11/2023. Architektonické, materiálové a technické řešení je rozpracováno v projektové dokumentaci včetně výkazu výměr a technických specifikací.

2. Předmět díla je dán projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr včetně vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v čl. II odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu dle čl. II odst. 1 písm. a) a b).
4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny práce související s prováděním díla včetně souvisejících činností.
5. V rámci provádění díla a v jeho průběhu zabezpečí zhotovitel všechny geodetické a vytyčovací práce, a to zejména výškové a polohopisné zaměření dokončeného díla v digitalizované a listinné podobě, vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně splnění podmínek správců nebo vlastníků těchto inženýrských sítí, vytýčení stavby, DIO, splnění podmínek vlastníků dotčených pozemků apod., v návaznosti na údaje v projektové dokumentaci – součást vedlejších a ostatních nákladů. Předání skutečného provedení stavby v elektronické podobě se řídí obecně závaznou vyhláškou města Dobříše č. 5/2021, o vedení technické mapy města Dobříše.
6. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se k technologické části díla (zkoušky únosnosti apod.) – součást vedlejších a ostatních nákladů.
7. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu a výhradně s předloženou nabídkou do předmětného zadávacího řízení.

II.

Doklady pro uzavření smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto doklady:
 - a) projektovou dokumentaci stavby „Výměna TZB, obkladů, dlažeb a vnitřních výplní otvorů 5. MŠ Dobříš, Jeřábová č. p. 613 – I. + II. NP střední trakt“ z 11/2023, zpracovanou Ing. Josefem Šimonovským, Jeřábová č. p. 613
 - b) soupis prací včetně výkazů výměr a včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se v místě připravované stavby a které jsou obsaženy v předané prováděcí projektové dokumentaci.

III.

Vymezení lhůt plnění díla

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele **nejpozději do 10 dnů** od písemné výzvy objednatele.

1. etapa

2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle čl. III odst. 1 této smlouvy, avšak **nejpozději do 01.06.2024**, s postupem prací dle schváleného harmonogramu jako součást přílohy č. 2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle dle harmonogramu o více jak **30 kalendářních dnů**, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli **nejpozději do 20.08.2024**.

2. etapa

4. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle čl. III odst. 1 této smlouvy, avšak **nejpozději do 01.06.2025**, s postupem prací dle schváleného harmonogramu jako součást přílohy č. 2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle dle harmonogramu o více jak **30 kalendářních dnů**, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli **nejpozději do 20.08.2025**.
6. Zhotovitel je **do 5 dnů** od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
7. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativní podmínky. Zápisy o přerušení prací z uvedených důvodů a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
8. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí **10 % z hodnoty** sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí nabídky uchazeče v rámci předmětného zadávacího řízení na akci specifikovanou v čl. I odst. 1 této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena veřejné zakázky:

- Cena bez DPH: **3 493 174,-**
slovy: třímilonyčtyřístadevadesátřítisícejednostosedmdesátčtyři korun českých
- DPH ve výši 21% **733 566,54**
slovy: sedmsettřicetřítisícpětsetšedesátšestkorun českýchpadesátřtyřihaléřů

- Cena včetně DPH 4 226 740,54 slovy:
čtyřmilionydvěstědvacetšesttisícsemsetčtyřicetkorunčeských padesátčtyřihaléřů

Z toho 1. etapa

- Cena bez DPH: **2 231 447,49 Kč**
slovy: dvamilionydvěstětřicetjednatisícčtyřistačtyřicetsemkorunčeskýchčtyřicetdevěthaléřů
- DPH ve výši 21%: 468 603,97 Kč
slovy: čtyřistašedesátosmtisícšestsetřikorunčeskýchdevadesátšedmháléřů
- Cena včetně DPH: 2 700 051,46 Kč
slovy: dvamilionysedmsettisíc padesátjednakorunčeskýchčtyřicetšesthaléřů

Z toho 2. etapa

- Cena bez DPH: **1 261 726,51 Kč**
slovy: jednomilondvěstšedesátjednatisícsemsetdvacetšeskorunčeskýchpadesátjednahaléřů
- DPH ve výši 21%: 264 926,57 Kč
slovy: dvěstěšedesátčtyřitisícdevětsetdvacešestkorunčeskýchpadesátšedmháléřů
- Cena včetně DPH: 1 526 689,08 Kč
slovy: jednomilonpětsetdvacešesttisícšestsetosmdesátdevětkorunčeskýchosmháléřů

2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smlouvené ceně díla tuto aktuální daňovou sazbu.
3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo vlastní dílo zejména i vedlejší a ostatní náklady jako zařízení staveniště v místě plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů včetně vedení průběžné evidence s doklady o předání odpadů oprávněnému odběrateli, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných prostranství, zvláštní užívání komunikací, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu – vše oceněno v rámci VRN), v rozsahu dle čl. I a II smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci.

5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený v prováděcí projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou obsaženy v příloze č. 1 k této smlouvě a její nedílnou součástí.
6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.
7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění předmětu smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění, avšak jejímu vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ze dne 09.11.2011, a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.¹ Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.
9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).
10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.
11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální splatností v délce 15 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 15 dnů od jejího doručení objednateli.
12. Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží 10 % z fakturované částky. Tato částka bude objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo nedodělku (pokud nedodělek nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem v zápise o předání a převzetí díla.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv

¹ Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná o ekonomickou činnost objednatele.

třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště v dohodnuté lhůtě dle čl. III odst. 1 této smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu.

2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku.
3. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin po prověření zakrývaných prací a dodávek formou zápisu ve stavebním deníku.
4. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel.
5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
6. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Seznam a termíny kontrolních dnů budou sjednána nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou dokumentací.
7. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem a staveništěm. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Náklady této činnosti jsou kryty smluvní cenou.
8. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a nečistoty a škody vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Případné provozní či sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
11. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, samosprávy a dotčených organizací, zakotvených v pravomocných povoleních nebo stanoviscích (budou předány při předání staveniště), současně je povinen zajistit si skládky vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení staveniště apod.
12. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích, nesmí výrazně narušit vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí po celou dobu výstavby a nesmí ohrozit bezpečnost ani zdraví lidí a bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistí provádění denního úklidu na staveništi v rámci stavební činnosti. Zhotovitel je povinen dodržovat omezení stanovená v obecně závazné vyhlášce města Dobříše č. 12/2021, o regulaci hlučných činností a používání zábavní pyrotechniky.

VI.

Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo.
2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují:
 - a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků,
 - d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby,
 - e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
 - f) přehled všech provedených zkoušek.
4. Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou.

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla.
3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 10 % z celkové ceny díla.
4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
 - c) soupis příloh,
 - d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace.
5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.
6. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
7. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu po ukončení stavebních prací objednateli nejpozději do 31.08.2024.
8. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo bez jediné vady nebo jediného nedodělku nejpozději do 31.08.2024.

VIII.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato smlouva uzavřena.

2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady, a to v termínu nejpozději do 5 dnů od nahlášení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak,
 - b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
 - c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla,
 - d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech:
 - a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých) za každý den prodlení,
 - b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště do 5 dnů po předání a převzetí díla nebo nedodrží-li termín nástupu na reklamaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za každý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky po termínu splatnosti za každý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla v případě, že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí poddodavatelů uvedených v předložené nabídce.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty.
5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

X.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením od smlouvy.
2. Dalším důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, ne však v případě, kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá insolvenční návrh.
3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní.
4. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení odstoupení od smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.

XI

Vyhrazená změna závazku

1. Příkazce si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo zmenšit rozsah smlouveného plnění v případě, že nebude realizovat druhou etapu " 5. MŠ - střední trakt (I. a II. NP) - sociální zařízení, kuchyňky" v případě neschválení finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2025. V případě, že nebude v rozpočtu města schválena příslušná částka na realizaci druhé etapy (v očekávané výši) v důsledku čehož se objednatel rozhodne nerealizovat stavební práce tak i rozsah požadovaných činností, bude tímto závazek snížen o částku uvedenou příkazníkem za činnosti související s nerealizací druhé etapy.

XII.

Závěrečná ustanovení

2. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací orgán objednatele.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.
4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
5. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v předmětném případě po dobu 5 let od finančního ukončení projektu.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dobříše dne 09.04.2024 usnesením č. 19/44/2024/RM (II.).
9. .
10. Přílohy této smlouvy tvoří:
 - a) č. 1 – Oceněný soupis prací včetně výkazů výměr
 - b) č. 2 – Schválený harmonogram prací

V Dobříši
Za objednatele

V Praze dne 3.4.2024
Za zhotovitele

Ing. Pavel Svoboda
starosta města

Miloslav Černý
jednatel MC Invest Czech s.r.o.

Stavební rozpočet

Název stavby:		5. M. Š. Dobříš II			Doba výstavby:		184 dní	Objednatel:	Město Dobříš				
Druh stavby:		P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby			Začátek výstavby:		01.07.2024	Projektant:	Mgr. Josef Šimonovský				
Lokalita:		Jeřábová 613, 263 01 Dobříš			Konec výstavby:		31.12.2024	Zhotovitel:	Výběrové řízení				
JKSO:		8013149			Zpracováno dne:		18.12.2023	Zpracoval:	J. Šimonovský, 0000883				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
31 Zdi podpěrné a volné							8 654,57	1 845,43	10 500,00		4,40		
1		317940010RA0	Osazení válcovaných profilů L - nové dveře šatna x herna 4 x, agregace	s	4,00	2 625,00	8 654,57	1 845,43	10 500,00	1,10	4,40	TS I / 2023	
34 Stěny a příčky							30 755,78	11 506,06	42 261,84		4,95		
2		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm - předstěna umyvadla soc. zařízení 2,7 x 0,9 x 4	m2	9,72	658,50	4 505,75	1 894,87	6 400,62	0,07	0,73	TS I / 2023	
3		342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm - předstěna WC sociální zařízení 3,25 x 1,2 x 4	m2	15,60	900,75	10 897,09	3 154,61	14 051,70	0,11	1,75	TS I / 2023	
4		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm (zazdívkva dveří šatna, sociálka 4 x)	m2	7,20	658,50	3 337,59	1 403,61	4 741,20	0,07	0,54	TS I / 2023	
5		342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm (okna chodba 1,2 x 1,8 x 12)	m2	25,92	658,50	12 015,34	5 052,98	17 068,32	0,07	1,94	TS I / 2023	
41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)							1 094,11	6 609,89	7 704,00		0,80		
6		411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách - otvory po VZT	kus	16,00	481,50	1 094,11	6 609,89	7 704,00	0,05	0,80	TS I / 2023	
61 Úprava povrchů vnitřní							20 351,83	109 451,42	129 803,26		16,53		
7		612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	68,00	107,63	2 651,32	4 667,18	7 318,50	0,01	0,59	TS I / 2023	
8		612421626R00	Omička vnitřní zdíva, MVC, hladká - pod obklady	m2	262,86	286,13	10 682,84	64 527,98	75 210,82	0,04	11,60	TS I / 2023	
9		612423531R00	Omička rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	9,20	941,25	1 390,21	7 269,29	8 659,50	0,06	0,54	TS I / 2023	
10		612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	68,80	72,75	299,63	4 705,57	5 005,20	0,00	0,26	TS I / 2023	
11		611401111RT2	Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2	kus	12,00	195,00	610,21	1 729,79	2 340,00	0,00	0,06	TS I / 2023	
12		612401391R00	Omička malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	4,00	450,00	299,92	1 500,08	1 800,00	0,04	0,17	TS I / 2023	
13		612425931RT2	Omička vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	2,16	759,00	505,15	1 134,29	1 639,44	0,03	0,08	TS I / 2023	
14		612401391RT2	Omička malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 (nad obklady - dveře sociálka x šatna)	kus	4,00	610,50	875,02	1 566,98	2 442,00	0,04	0,14	TS I / 2023	
15		612421739R00	Omička vnitřní zdíva, MVC, na pletivu, štuková (zazdívkva oken a dveří)	m2	51,68	491,25	3 037,54	22 350,26	25 387,80	0,06	3,10	TS I / 2023	
63 Podlahy a podlahové konstrukce							0	1 421,12	1 011,58	2 432,70		1,80	
16		631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	0,72	3 378,75	1 421,12	1 011,58	2 432,70	2,50	1,80	TS I / 2023	
64 Výplně otvorů							6 201,72	6 804,78	13 006,50		0,15		
17		648991111R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm	m	14,40	153,75	113,15	2 100,85	2 214,00	0,00	0,03	TS I / 2023	
18		641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	20,00	105,38	387,72	1 719,78	2 107,50	0,00	0,00	TS I / 2023	
19		642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky	kus	4,00	2 171,25	5 700,85	2 984,15	8 685,00	0,03	0,12	TS I / 2023	
712 Izolace střeš (živičné krytiny)							8 608,78	2 323,22	10 932,00		0,04		
20		712348104RT3	Povlaková krytina střeš do 10°, prostup pro VZT z asfaltového pásu	kus	8,00	1 366,50	8 608,78	2 323,22	10 932,00	0,00	0,04	TS I / 2023	
721 Vnitřní kanalizace							60 324,63	68 141,28	128 465,91		2,05		
21		721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	m	76,00	140,63	0,00	10 687,50	10 687,50	0,01	1,13	TS I / 2023	
22		721140806R00	Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm	m	16,00	196,13	0,00	3 138,00	3 138,00	0,03	0,49	TS I / 2023	
23		721140915R00	Napojení HT na stávající litinu potrubí, DN 100 mm na HT	kus	10,00	558,75	1 318,67	4 268,83	5 587,50	0,00	0,00	TS I / 2023	
24		721160802R00	Demontáž potrubí vláknocementového do DN 100 mm	m	30,00	63,23	0,00	1 896,75	1 896,75	0,01	0,20	TS I / 2023	
25		721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	40,00	740,25	11 254,39	18 355,61	29 610,00	0,00	0,06	TS I / 2023	
26		721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm	m	16,00	891,75	9 955,64	4 312,36	14 268,00	0,00	0,03	TS I / 2023	
27		721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm	m	41,60	381,75	7 070,94	8 809,86	15 880,80	0,00	0,02	TS I / 2023	
28		721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté), D 75 x 1,9 mm	m	36,00	215,25	4 120,67	3 628,33	7 749,00	0,00	0,02	TS I / 2023	
29		721176117R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 160 x 3,9 mm	m	22,00	1 115,25	18 656,26	5 879,24	24 535,50	0,00	0,05	TS I / 2023	
30		721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	16,00	27,90	37,39	409,01	446,40	0,00	0,00	TS I / 2023	
31		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	76,00	21,30	44,53	1 574,27	1 618,80	0,00	0,00	TS I / 2023	
32		721290822R00	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky přes 6 - 12 m	t	1,62	1 871,25	0,00	3 038,91	3 038,91	0,00	0,00	TS I / 2023	
33		721273145R00	Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm	kus	10,00	262,88	1 492,21	1 136,54	2 628,75	0,00	0,04	TS I / 2023	
34		721273200RT2	Souprava ventilační střešní HL	kus	8,00	922,50	6 373,93	1 006,07	7 380,00	0,00	0,00	TS I / 2023	
722 Vnitřní vodovod							77 312,63	151 367,47	228 680,10		1,55		
35		722254201RT1	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, hl. 180 mm, vystrojený	kus	4,00	6 105,00	22 221,65	2 198,35	24 420,00	0,03	0,12	TS I / 2023	
36		722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm	m	322,00	17,70	0,00	5 699,40	5 699,40	0,00	0,09	TS I / 2023	
37		722172311R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	298,00	286,13	23 202,22	62 063,03	85 265,25	0,00	1,19	TS I / 2023	
38		722172312R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	16,00	348,00	1 697,11	3 870,89	5 568,00	0,01	0,08	TS I / 2023	
39		722172313R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	8,00	419,25	1 328,76	2 025,24	3 354,00	0,01	0,04	TS I / 2023	

40	722172351R00	Křížení potrubí z PP-R Instaplant, D 20 x 3,4 mm, PN 20	kus	8,00	195,00	414,89	1 145,11	1 560,00	0,00	0,00	TS I / 2023
41	722172961R00	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 16 mm, vodovod	kus	16,00	117,00	279,79	1 592,21	1 872,00	0,00	0,00	TS I / 2023
42	722172962R00	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 20 mm, vodovod	kus	8,00	123,00	81,31	902,69	984,00	0,00	0,00	TS I / 2023
43	722181211R00	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr do 12 mm	m	298,00	62,33	2 681,18	15 891,67	18 572,85	0,00	0,00	TS I / 2023
44	722181211RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	16,00	64,35	181,94	847,66	1 029,60	0,00	0,00	TS I / 2023
45	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	8,00	62,40	94,32	404,88	499,20	0,00	0,00	TS I / 2023
46	722202411R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 16 mm	kus	16,00	193,50	2 049,47	1 046,53	3 096,00	0,00	0,00	TS I / 2023
47	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 20 mm	kus	4,00	267,00	783,09	284,91	1 068,00	0,00	0,00	TS I / 2023
48	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 25 mm	kus	2,00	336,00	518,34	153,66	672,00	0,00	0,00	TS I / 2023
49	722202414R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 32 mm	kus	2,00	456,75	732,14	181,36	913,50	0,00	0,00	TS I / 2023
50	722181212RW6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm - potrubí Ú.T. v zemi	m	151,60	456,75	20 987,79	48 255,51	69 243,30	0,00	0,02	TS I / 2023
51	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 mm	m	322,00	12,75	58,65	4 046,85	4 105,50	0,00	0,00	TS I / 2023
52	722259991R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	4,00	189,38	0,00	757,50	757,50	0,00	0,00	TS I / 2023
725						Zařizovací předměty	308 936,10	80 930,40	389 866,50	2,91	
53	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubc	32,00	130,13	0,00	4 164,00	4 164,00	0,02	0,62	TS I / 2023
54	725240811R00	Demontáž sprch bez výtokových armatur	soubc	4,00	235,88	0,00	943,50	943,50	0,09	0,35	TS I / 2023
55	725013138RU1	Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý, sedátko	soubc	4,00	5 287,50	18 473,74	2 676,26	21 150,00	0,03	0,11	TS I / 2023
56	725017132R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep, 550 x 420 mm, bílé	soubc	12,00	2 148,75	19 148,11	6 636,89	25 785,00	0,02	0,20	TS I / 2023
57	725017331R00	Umyvatko na šrouby OLYMP Deep, 450 x 370 mm, bílé	soubc	20,00	2 043,75	30 177,06	10 697,94	40 875,00	0,01	0,18	TS I / 2023
58	725019101R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	soubc	4,00	5 426,25	19 483,12	2 221,88	21 705,00	0,01	0,06	TS I / 2023
59	725860202R00	Sifon dřezový HL100G, D 40/50 mm, 6/4"	kus	4,00	369,38	1 069,59	407,91	1 477,50	0,00	0,00	TS I / 2023
60	725829201RT1	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky + výlevky	kus	20,00	1 976,25	35 601,27	3 923,73	39 525,00	0,00	0,03	TS I / 2023
61	725825641R00	Baterie automatická umyvadlová nástěnná, pro studenou vodu	kus	20,00	3 937,50	73 429,44	5 320,56	78 750,00	0,00	0,05	TS I / 2023
62	725980113R00	Demontáž a montáž mezistěn WC	kus	16,00	241,50	1 687,08	2 176,92	3 864,00	0,00	0,01	TS I / 2023
63	725292011R00	Zásobník na papírové ručníky nerezový (obsluha)	soubc	4,00	1 522,50	5 754,11	335,89	6 090,00	0,00	0,01	TS I / 2023
64	725292035R00	Držák na toaletní papír nerezový (4 x obsluha, 4 x sociální zařízení)	soubc	8,00	380,25	2 592,16	449,84	3 042,00	0,00	0,00	TS I / 2023
65	725292041R00	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l (4 + 1 sociální zařízení, 1x obsluha) 4x	soubc	28,00	606,00	14 717,58	2 250,42	16 968,00	0,00	0,02	TS I / 2023
66	725292061R00	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu (4 x obsluha, 4 x sociální zařízení)	soubc	8,00	793,50	5 893,62	454,38	6 348,00	0,00	0,00	TS I / 2023
67	725310823R00	Demontáž dřezu 1dílných v kuchyňské sestavě	soubc	4,00	158,25	0,00	633,00	633,00	0,01	0,04	TS I / 2023
68	725311924R00	Výměna dřezu ocelového nerez.jednoduchého T 513	kus	4,00	2 040,00	6 956,86	1 203,14	8 160,00	0,01	0,05	TS I / 2023
69	725330840R00	Demontáž výlevky ocelové nebo litinové	soubc	4,00	196,88	0,00	787,50	787,50	0,02	0,08	TS I / 2023
70	725012181R00	Klozet bez nádrže BABY, ploché splachování, odpad svislý	soubc	20,00	3 048,75	52 274,18	8 700,82	60 975,00	0,01	0,20	TS I / 2023
71	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubc	24,00	158,25	0,00	3 798,00	3 798,00	0,03	0,82	TS I / 2023
72	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubc	20,00	827,25	0,00	16 545,00	16 545,00	0,00	0,00	TS I / 2023
73	725129201R00	Mezistěna WC dětské 670/950 mm , vl. položka	soubc	16,00	1 308,00	15 961,95	4 966,05	20 928,00	0,00	0,06	TS I / 2023
74	725291111R00	Koš na odpady, sociální zařízení, obsluha, kuchyně	soubc	12,00	612,75	5 716,23	1 636,77	7 353,00	0,00	0,01	TS I / 2023
728						Vzduchotechnika	0,00	5 127,12	5 127,12	0,38	
75	728112812R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	48,00	88,13	0,00	4 230,00	4 230,00	0,01	0,38	TS I / 2023
76	728890812R00	Přesun demontovaných hmot - vzduchotechnika, H 6 - 12 m	t	0,38	2 336,25	0,00	897,12	897,12	0,00	0,00	TS I / 2023
733						Rozvod potrubí	161 500,11	48 010,20	209 510,31	1,30	
77	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	134,00	26,70	582,38	2 995,42	3 577,80	0,00	0,43	TS I / 2023
78	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	75,80	56,03	907,69	3 339,00	4 246,70	0,01	0,41	TS I / 2023
79	733161902R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm	kus	12,00	142,50	315,94	1 394,06	1 710,00	0,00	0,00	TS I / 2023
80	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	98,00	346,50	20 497,11	13 459,89	33 957,00	0,00	0,07	TS I / 2023
81	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	36,00	849,00	24 712,82	5 851,18	30 564,00	0,00	0,07	TS I / 2023
82	733163108R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	m	75,80	1 695,00	112 475,85	16 005,15	128 481,00	0,00	0,28	TS I / 2023
83	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	134,00	7,95	24,28	1 041,02	1 065,30	0,00	0,00	TS I / 2023
84	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	36,00	9,30	7,94	326,86	334,80	0,00	0,00	TS I / 2023
85	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	75,80	14,18	26,41	1 048,05	1 074,47	0,00	0,00	TS I / 2023
86	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	6,00	209,63	498,20	759,55	1 257,75	0,00	0,01	TS I / 2023
87	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	8,00	250,50	850,20	1 153,80	2 004,00	0,00	0,02	TS I / 2023
88	733191113R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 50	kus	4,00	309,38	601,28	636,22	1 237,50	0,00	0,01	TS I / 2023
734						Armatury	25 646,46	5 049,54	30 696,00	0,06	
89	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	20,00	32,55	191,23	459,77	651,00	0,00	0,01	TS I / 2023
90	734200812R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus	4,00	46,05	54,98	129,22	184,20	0,00	0,00	TS I / 2023
91	734200834R00	Demontáž armatur se 3závitů do G 2	kus	2,00	270,75	66,75	474,75	541,50	0,01	0,01	TS I / 2023
92	734200833R00	Demontáž armatur se 3závitů do G 6/4	kus	2,00	222,00	55,14	388,86	444,00	0,00	0,01	TS I / 2023
93	734213122R00	Ventil odvzdušňovací ruční, IVAR.BALUX DN 10	kus	4,00	66,83	166,31	100,99	267,30	0,00	0,00	TS I / 2023
94	734221672RT2	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	20,00	309,75	5 603,72	591,28	6 195,00	0,00	0,00	TS I / 2023
95	734223252R00	Ventil radiátorový přímý IVAR.VD, DN 15	kus	20,00	279,75	4 254,03	1 340,97	5 595,00	0,00	0,02	TS I / 2023
96	734233111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 15	kus	8,00	204,38	1 087,99	547,01	1 635,00	0,00	0,00	TS I / 2023

97	734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20	kus	8,00	272,25	1 490,56	687,44	2 178,00	0,00	0,00	TS I / 2023
98	734293138R00	Úprava strojovny - předběžná cena	kus	2,00	6 502,50	12 675,75	329,25	13 005,00	0,00	0,00	TS I / 2023
	735	Otopná tělesa				204 527,92	4 849,58	209 377,50		1,07	
99	735151971R00	Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 1800 mm	kus	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	TS I / 2023
100	735151931R00	Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm, dl. 1800 mm	kus	0,00	11 317,50	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	TS I / 2023
101	735151960R00	Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 400 mm	kus	4,00	8 347,50	32 549,83	840,17	33 390,00	0,02	0,09	TS I / 2023
102	735151962R00	Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 600 mm	kus	2,00	9 045,00	17 659,38	430,62	18 090,00	0,03	0,07	TS I / 2023
103	735151965R00	Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 900 mm	kus	2,00	10 087,50	19 734,17	440,83	20 175,00	0,05	0,10	TS I / 2023
104	735151925R00	Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm, dl. 900 mm	kus	2,00	8 872,50	17 317,07	427,93	17 745,00	0,04	0,07	TS I / 2023
105	735151927R00	Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm, dl. 1100 mm	kus	2,00	9 390,00	18 345,18	434,82	18 780,00	0,04	0,09	TS I / 2023
106	735151968R00	Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 1200 mm	kus	8,00	11 167,50	87 319,62	2 020,38	89 340,00	0,07	0,56	TS I / 2023
107	735151969R00	Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 1400 mm	kus	1,00	11 857,50	11 602,66	254,84	11 857,50	0,08	0,08	TS I / 2023
	766	Konstrukce truhlářské				0,00	19 226,70	19 226,70		0,00	
108	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kř. 600 - 900 mm	kus	18,00	594,00	0,00	10 692,00	10 692,00	0,00	0,00	TS I / 2023
109	766665922R00	Kování dveřních křidel - klika, štít D+M	kus	18,00	442,50	0,00	7 965,00	7 965,00	0,00	0,00	TS I / 2023
110	766669922R00	Montáž vložky Fab	kus	18,00	31,65	0,00	569,70	569,70	0,00	0,00	TS I / 2023
	771	Podlahy z dlaždic				11 973,93	127 237,31	139 211,24		0,47	
111	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	143,58	6,08	0,00	872,25	872,25	0,00	0,00	TS I / 2023
112	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou zesuché maltové směsí tloušťky do 10 mm 50 % plochy	m2	143,58	144,38	0,00	20 729,36	20 729,36	0,00	0,00	TS I / 2023
113	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	143,58	40,80	2 809,72	3 048,34	5 858,06	0,00	0,03	TS I / 2023
114	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé	m2	143,58	203,25	0,00	29 182,64	29 182,64	0,00	0,00	TS I / 2023
115	771575109RT4	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	143,58	558,75	7 517,71	72 707,61	80 225,33	0,00	0,44	TS I / 2023
116	771577113R00	Lišta hliníková přechodová, stejná výška podlahy	m	11,20	209,25	1 646,50	697,10	2 343,60	0,00	0,00	TS I / 2023
	776	Podlahy povlakové				102 300,55	22 986,11	125 286,66		0,35	
117	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	99,08	6,08	0,00	601,91	601,91	0,00	0,00	TS I / 2023
118	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	99,08	63,30	0,00	6 271,76	6 271,76	0,00	0,00	TS I / 2023
119	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	99,08	19,88	0,00	1 969,22	1 969,22	0,00	0,00	TS I / 2023
120	776200010RA0	Demontáž povlakových podlah schodišťových stupňů	m	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
121	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	0,00	101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
122	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy - epoxid	m2	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
123	776522100RT4	Lepení podlah PVC Altro z dílců, plochy běžné, včetně dodávky podlahoviny, sokle	m2	99,08	1 175,25	102 300,55	14 143,22	116 443,77	0,00	0,35	TS I / 2023
	777	Podlahy ze syntetických hmot				0,00	0,00	0,00		0,00	
124	777511113R00	Podl. stěrka ext.syst.Sikagard 750 Deco EpoCem,dekorativní povrch podlah a vlhkých prostor v exteriéru. Položka obsahuje do	m2	0,00	1 653,75	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	TS I / 2023
	781	Obklady (keramické)				54 554,16	133 692,07	188 246,24		1,37	
125	781415016RT0	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	262,86	547,50	29 930,69	113 985,16	143 915,85	0,00	1,31	TS I / 2023
126	781497121R00	Lišta hliníková rohová zaoblená k obkladům	m	121,20	209,25	19 348,08	6 013,02	25 361,10	0,00	0,01	TS I / 2023
127	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	262,86	40,80	5 143,91	5 580,78	10 724,69	0,00	0,06	TS I / 2023
128	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	17,60	189,75	0,00	3 339,60	3 339,60	0,00	0,00	TS I / 2023
129	781111115R00	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	88,00	44,25	70,85	3 823,15	3 894,00	0,00	0,00	TS I / 2023
130	781111116R00	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	20,00	50,55	60,63	950,37	1 011,00	0,00	0,00	TS I / 2023
	783	Nátěry				1 420,91	3 057,49	4 478,40		0,01	
131	783222931R00	Nátěr syntetický kov.konstr. 2x, stávající zárubně 49 + 4 nové	m2	19,20	192,38	1 349,21	2 344,39	3 693,60	0,00	0,01	TS I / 2023
132	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	19,20	24,30	51,72	414,84	466,56	0,00	0,00	TS I / 2023
133	783904811R00	Odrezižení kovových konstrukcí 50 % - stávající 49 ks	m2	19,20	16,58	19,99	298,25	318,24	0,00	0,00	TS I / 2023
	784	Malby				13 373,24	62 256,03	75 629,27		0,35	
134	784401801R00	Odstranění malby obrušením v místnosti H do 3,8 m	m2	934,56	9,30	81,02	8 610,39	8 691,41	0,00	0,00	TS I / 2023
135	784414301R00	Penetrace podkladu nátěrem HET A-Grund	m2	934,56	20,18	5 918,50	12 936,25	18 854,75	0,00	0,14	TS I / 2023
136	784115312R00	Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	934,56	51,45	7 373,72	40 709,39	48 083,11	0,00	0,21	TS I / 2023
	90	Hodinové účtovací sazby (HZS)				0,00	9 000,00	9 000,00		0,00	
137	900 R01	HZS - montáž doplňků - sociální zařízení	h	24,00	375,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	TS I / 2023
	94	Lešení a stavební výťahy				2 252,22	3 690,78	5 943,00		0,07	
138	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m - omítky	m2	56,00	106,13	2 252,22	3 690,78	5 943,00	0,00	0,07	TS I / 2023
	96	Bourání konstrukcí				1 040,07	24 889,63	25 929,69		0,52	
139	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 2 m2 (53 + 12)	kus	30,00	15,60	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	TS I / 2023
140	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	25,92	138,00	594,06	2 982,90	3 576,96	0,03	0,83	TS I / 2023
141	968091001R00	Bourání parapetů keramických š. do 30 cm tl.3 cm	m	14,40	49,20	0,00	708,48	708,48	0,04	0,54	TS I / 2023
142	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	143,58	78,38	0,00	11 253,08	11 253,08	0,02	2,87	TS I / 2023
143	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických - chodby	m	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
144	962032241R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MC - zvýšení podlahy sprchových koutů	m3	1,02	808,50	29,54	795,13	824,67	1,95	1,99	TS I / 2023
145	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	143,58	36,90	0,00	5 298,10	5 298,10	0,01	1,44	TS I / 2023
146	965048516R00	Broušení bet.povrchu - povlakové podlahy	m2	0,00	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023

147	968062244R00	Vybourání plastových rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 (šatna x hema 07 x 0,9 m 4x)	m2	2,52	232,50	126,41	459,49	585,90	0,04	0,11 TS I / 2023
148	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 (soc. zařízení x šatna 4 x)	m2	7,20	349,13	194,06	2 319,64	2 513,70	0,08	0,56 TS I / 2023
149	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm (nové dveře šatna x hema 4 x)	m2	6,40	109,50	95,99	604,81	700,80	0,18	1,18 TS I / 2023
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				746,31	72 581,93	73 328,24		20,83
150	974042554R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x15 cm	m	36,40	289,50	0,00	10 537,80	10 537,80	0,03	1,20 TS I / 2023
151	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	42,00	107,63	475,54	4 044,71	4 520,25	0,01	0,40 TS I / 2023
152	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	248,86	102,00	0,00	25 383,72	25 383,72	0,04	9,95 TS I / 2023
153	978021161R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 50 %	m2	248,86	102,75	0,00	25 570,37	25 570,37	0,03	6,22 TS I / 2023
154	971038621R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, tl. 10 cm	m2	21,60	127,88	270,77	2 491,33	2 762,10	0,12	2,54 TS I / 2023
155	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	16,00	284,63	0,00	4 554,00	4 554,00	0,03	0,51 TS I / 2023
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	8 566,78	8 566,78		0,00
156	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	31,51	271,88	0,00	8 566,78	8 566,78	0,00	0,00 TS I / 2023
	H721	Vnitřní kanalizace				0,00	1 345,31	1 345,31		0,00
157	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	2,05	656,25	0,00	1 345,31	1 345,31	0,00	0,00 TS I / 2023
	H722	Vnitřní vodovod				0,00	904,43	904,43		0,00
158	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,55	583,50	0,00	904,43	904,43	0,00	0,00 TS I / 2023
	H725	Zařizovací předměty				0,00	2 688,08	2 688,08		0,00
159	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	3,90	689,25	0,00	2 688,08	2 688,08	0,00	0,00 TS I / 2023
	H733	Rozvod potrubí				0,00	4 103,28	4 103,28		0,00
160	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	3,28	1 251,00	0,00	4 103,28	4 103,28	0,00	0,00 TS I / 2023
	H735	Otopná tělesa				0,00	4 714,63	4 714,63		0,00
161	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	4,43	1 064,25	0,00	4 714,63	4 714,63	0,00	0,00 TS I / 2023
	H771	Podlahy z dlaždic				0,00	1 857,71	1 857,71		0,00
162	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	3,37	551,25	0,00	1 857,71	1 857,71	0,00	0,00 TS I / 2023
	H776	Podlahy povlakové				0,00	1 162,80	1 162,80		0,00
163	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	2,55	456,00	0,00	1 162,80	1 162,80	0,00	0,00 TS I / 2023
	H777	Podlahy ze syntetických hmot				0,00	1 091,45	1 091,45		0,00
164	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	1,79	609,75	0,00	1 091,45	1 091,45	0,00	0,00 TS I / 2023
	H781	Obklady (keramické)				0,00	2 838,94	2 838,94		0,00
165	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	5,15	551,25	0,00	2 838,94	2 838,94	0,00	0,00 TS I / 2023
	M21	Elektromontáže				0,00	0,00	0,00		0,00
166	210010005RU2	Elektromontáže dle dílčího rozpočtu - odhad ceny	s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS I / 2023
	S	Přesuny suti				0,00	100 334,58	100 334,58		0,00
167	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,17	320,25	0,00	4 858,19	4 858,19	0,00	0,00 TS I / 2023
168	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,35	206,63	0,00	6 271,07	6 271,07	0,00	0,00 TS I / 2023
169	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 15 km	t	455,25	18,75	0,00	8 535,94	8 535,94	0,00	0,00 TS I / 2023
170	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	30,35	293,63	0,00	8 911,52	8 911,52	0,00	0,00 TS I / 2023
171	979087017R00	Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km	t	0,50	696,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00 TS I / 2023
172	979087018R00	Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km 3 x	t	1,50	123,75	0,00	185,63	185,63	0,00	0,00 TS I / 2023
173	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	30,35	250,50	0,00	7 602,68	7 602,68	0,00	0,00 TS I / 2023
174	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	30,35	2 043,75	0,00	62 027,81	62 027,81	0,00	0,00 TS I / 2023
175	979990201R00	Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605	t	0,50	3 187,50	0,00	1 593,75	1 593,75	0,00	0,00 TS I / 2023
176	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,00	4 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS I / 2023
		Ostatní materiál				495 672,75	0,00	495 672,75		8,04
177	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1-krídle 600 - 900 x 1970 mm	kus	14,00	3 025,50	42 357,00	0,00	42 357,00	0,02	0,27 TS I / 2023
178	54964031	Cylindrická vložka oboustranná bezpečnostní FAB 200RSG 40+40 mm mosaz	kus	18,00	704,25	12 676,50	0,00	12 676,50	0,00	0,00 TS I / 2023
179	60775551	Krytka boční pro PVC parapety oboustr. bílá	kus	24,00	24,38	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00 TS I / 2023
180	60780010	Parapet interiéru Topset Standard š. 150 mm bílý (12 oken x 1,2)	m	14,40	301,88	4 347,00	0,00	4 347,00	0,00	0,03 TS I / 2023
181	597813706	Obkládačka 25x33 barevná + 5 %	m2	277,00	432,75	119 871,75	0,00	119 871,75	0,01	3,77 TS I / 2023
182	597642031	Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm + 5 %	m2	151,00	493,50	74 518,50	0,00	74 518,50	0,02	2,90 TS I / 2023
183	642938001	Vanička sprch. keram. čtverec Connect 800x800 mm	kus	4,00	2 775,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,03	0,12 TS I / 2023
184	286967615	Blok WC předstěnový pro obezdění/zazdění Prevista Pure 8512, 1077 mm	kus	20,00	4 001,25	80 025,00	0,00	80 025,00	0,01	0,13 TS I / 2023
185	286967626	Deska ovládací WC Prevista 8610.1, 220 x 130 x 8 mm	kus	20,00	1 130,25	22 605,00	0,00	22 605,00	0,00	0,00 TS I / 2023
186	61581624.A	Linka kuchyňská atypická 240 cm	soubc	2,00	19 260,00	38 520,00	0,00	38 520,00	0,18	0,37 TS I / 2023
187	55149060	Zrcadlo nerez SLZN 27 nerozbitné 500 x 400 mm	kus	28,00	980,25	27 447,00	0,00	27 447,00	0,00	0,05 TS I / 2023
188	61581622.A	Linka kuchyňská atypická 180 cm	soubc	2,00	14 010,00	28 020,00	0,00	28 020,00	0,12	0,24 TS I / 2023
189	615290263	Skříňka - všesáh ručníků lamino 100 x10 x120 cm	kus	8,00	2 625,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,01	0,08 TS I / 2023
190	61160423	Dveře vnitřní CPL 0,2 1/3 sklo 1-krídle 800 x 1970 mm	kus	4,00	3 150,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,02	0,08 TS I / 2023

0 Celkem: 2 709 923,90

Poznámka:

Rozpočet upraven dle požadavku zadavatele ze dne 11. 1. a 16. 1. 2024 - dne 22. 1. 2024

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	5. M. Š. Dobříš II	Doba výstavby:	184 dní	Objednatel:	Město Dobříš
Druh stavby:	P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby	Začátek výstavby:	01.07.2024	Projektant:	Mgr. Josef Šimonovský
Lokalita:	Jeřábová 613, 263 01 Dobříš	Konec výstavby:	31.12.2024	Zhotovitel:	Výběrové řízení
Zpracoval:	J. Šimonovský, 0000883	Zpracováno dne:	18.12.2023	Zpracováno dne:	18.12.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	31	Zdi podpěrné a volné	8 654,57	1 845,43	10 500,00	4,40
	34	Stěny a příčky	30 755,78	11 506,06	42 261,84	4,95
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	1 094,11	6 609,89	7 704,00	0,80
	61	Úprava povrchů vnitřní	20 351,83	109 451,42	129 803,26	16,53
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 421,12	1 011,58	2 432,70	1,80
	64	Výplně otvorů	6 201,72	6 804,78	13 006,50	0,15
	712	Izolace střech (živičné krytiny)	8 608,78	2 323,22	10 932,00	0,04
	721	Vnitřní kanalizace	60 324,63	68 141,28	128 465,91	2,05
	722	Vnitřní vodovod	77 312,63	151 367,47	228 680,10	1,55
	725	Zařizovací předměty	308 936,10	80 930,40	389 866,50	2,91
	728	Vzduchotechnika	0,00	5 127,12	5 127,12	0,38
	733	Rozvod potrubí	161 500,11	48 010,20	209 510,31	1,30
	734	Armatury	25 646,46	5 049,54	30 696,00	0,06
	735	Otopná tělesa	204 527,92	4 849,58	209 377,50	1,07
	766	Konstrukce truhlářské	0,00	19 226,70	19 226,70	0,00
	771	Podlahy z dlaždic	11 973,93	127 237,31	139 211,24	0,47
	776	Podlahy povlakové	102 300,55	22 986,11	125 286,66	0,35
	777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00	0,00	0,00	0,00
	781	Obklady (keramické)	54 554,16	133 692,07	188 246,24	1,37
	783	Nátěry	1 420,91	3 057,49	4 478,40	0,01
	784	Malby	13 373,24	62 256,03	75 629,27	0,35
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	2 252,22	3 690,78	5 943,00	0,07
	96	Bourání konstrukcí	1 040,07	24 889,63	25 929,69	9,52
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	746,31	72 581,93	73 328,24	20,83
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	8 566,78	8 566,78	0,00
	H721	Vnitřní kanalizace	0,00	1 345,31	1 345,31	0,00
	H722	Vnitřní vodovod	0,00	904,43	904,43	0,00
	H725	Zařizovací předměty	0,00	2 688,08	2 688,08	0,00
	H733	Rozvod potrubí	0,00	4 103,28	4 103,28	0,00
	H735	Otopná tělesa	0,00	4 714,63	4 714,63	0,00
	H771	Podlahy z dlaždic	0,00	1 857,71	1 857,71	0,00
	H776	Podlahy povlakové	0,00	1 162,80	1 162,80	0,00
	H777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00	1 091,45	1 091,45	0,00
	H781	Obklady (keramické)	0,00	2 838,94	2 838,94	0,00
	M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	100 334,58	100 334,58	0,00
		Ostatní materiál	495 672,75	0,00	495 672,75	8,04

Celkem:

2 709 923,90

Výkaz výměr

Název stavby:	5. M. Š. Dobříš II	Objednatel:	Město Dobříš
Druh stavby:	P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby	Projektant:	Mgr. Josef Šimonovský
Lokalita:	Jeřábová 613, 263 01 Dobříš	Zhotovitel:	Výběrové řízení
Zpracoval:	J. Šimonovský, 0000883	Zpracováno dne:	18.12.2023

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
---	--------	-----	----------------	----	----------	-------------------

Poznámka:

Rozpočet upraven dle požadavku zadavatele ze dne 11. 1. a 16. 1. 2024 - dne 22. 1. 2024

Harmonogram

Název stavby:	5. M. Š. Dobříš II	Doba výstavby 184 dní	Objednatel: Město Dobříš		
Druh stavby:	P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby	Začátek výstav 01.07.2024	Projektant: Mgr. Josef Šimonovský		
Lokalita:	Jeřábová 613, 263 01 Dobříš	Konec výstavb 31.12.2024	Zhotovitel: Výběrové řízení		
JKSO:	8013149	Zpracováno dn 18.12.2023	Zpracoval: J. Šimonovský, 0000883		
Kód	Zkrácený popis	Nh	Zdroje	Trvání	Rozpočet (Kč)

Poznámka:

Rozpočet upraven dle požadavku zadavatele ze dne 11. 1. a 16. 1. 2024 - dne 22. 1. 2024

Čerpání rozpočtu a fakturace

Název stavby:	5. M. Š. Dobříš II	Doba výstavby:	184 dní	Objednatel:	Město Dobříš
Druh stavby:	P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby	Začátek výstavby:	01.07.2024	Projektant:	Mgr. Josef Šimonovský
Lokalita:	Jeřábová 613, 263 01 Dobříš	Konec výstavby:	31.12.2024	Zhotovitel:	Výběrové řízení
JKSO:	8013149	Zpracováno dne:	18.12.2023	Zpracoval:	J. Šimonovský, 0000883

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	početové náklady (Kč)	kturovaná cena (Kč)	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %	Množství	kturované množství	Rozdíl	hrazená cena (Kč)	Rozdíl úhrady v Kč	Rozdíl úhrady v %
		31	Zdi podpěrné a volné	10 500,00	0,00	-10 500,00	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
1		317940010R	Osazení válcovaných profilů L - nové dveře šatna x her	10 500,00	0,00	-10 500,00	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		34	Stěny a příčky	42 261,84	0,00	-42 261,84	-100,00	58,44	0,00	58,44	Nefakturováno	0,00	-100,00
2		342255024R	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm - předstěna umyvadla s	6 400,62	0,00	-6 400,62	-100,00	9,72	0,00	9,72	Nefakturováno	0,00	-100,00
3		342255028R	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm - předstěna WC sociál	14 051,70	0,00	-14 051,70	-100,00	15,60	0,00	15,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
4		342255024R	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm (zazdívká dveří šatna,	4 741,20	0,00	-4 741,20	-100,00	7,20	0,00	7,20	Nefakturováno	0,00	-100,00
5		342255024R	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm (okna chodba 1,2 x 1,	17 068,32	0,00	-17 068,32	-100,00	25,92	0,00	25,92	Nefakturováno	0,00	-100,00
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	7 704,00	0,00	-7 704,00	-100,00	16,00	0,00	16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
6		411387531R	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropích a klenbách -	7 704,00	0,00	-7 704,00	-100,00	16,00	0,00	16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		61	Úprava povrchů vnitřní	129 803,26	0,00	-129 803,26	-100,00	482,70	0,00	482,70	Nefakturováno	0,00	-100,00
7		612403385R	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	7 318,50	0,00	-7 318,50	-100,00	68,00	0,00	96,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
8		612421626R	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká - pod obklady	75 210,82	0,00	-75 210,82	-100,00	262,86	0,00	262,86	Nefakturováno	0,00	-100,00
9		612423531R	Omítka rýh stěn vápenná šifky do 15 cm, štuková	8 659,50	0,00	-8 659,50	-100,00	9,20	0,00	14,40	Nefakturováno	0,00	-100,00
10		612409991R	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	5 005,20	0,00	-5 005,20	-100,00	68,80	0,00	164,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
11		611401111R	oprava omítky na stropích o ploše do 0,09 m2	2 340,00	0,00	-2 340,00	-100,00	12,00	0,00	24,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
12		612401391R	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	1 800,00	0,00	-1 800,00	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
13		612425931R	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	1 639,44	0,00	-1 639,44	-100,00	2,16	0,00	2,16	Nefakturováno	0,00	-100,00
14		612401391R	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 (nad obkla	2 442,00	0,00	-2 442,00	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
15		612421739R	Omítka vnitřní zdíva, MVC, na pleťivu, štuková (zazdívk	25 387,80	0,00	-25 387,80	-100,00	51,68	0,00	51,68	Nefakturováno	0,00	-100,00
		63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 432,70	0,00	-2 432,70	-100,00	0,72	0,00	0,72	Nefakturováno	0,00	-100,00
16		631312121R	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	2 432,70	0,00	-2 432,70	-100,00	0,72	0,00	1,46	Nefakturováno	0,00	-100,00
		64	Výplně otvorů	13 006,50	0,00	-13 006,50	-100,00	38,40	0,00	38,40	Nefakturováno	0,00	-100,00
17		648991111R	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm	2 214,00	0,00	-2 214,00	-100,00	14,40	0,00	14,40	Nefakturováno	0,00	-100,00
18		641960000R	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	2 107,50	0,00	-2 107,50	-100,00	20,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
19		642942111R	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně	8 685,00	0,00	-8 685,00	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		712	Izolace střech (živičné krytiny)	10 932,00	0,00	-10 932,00	-100,00	8,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
20		712348104R	Povlaková krytina střech do 10°, prostup pro VZT z asf	10 932,00	0,00	-10 932,00	-100,00	8,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		721	Vnitřní kanalizace	128 465,91	0,00	-128 465,91	-100,00	399,22	0,00	399,22	Nefakturováno	0,00	-100,00
21		721140802R	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	10 687,50	0,00	-10 687,50	-100,00	76,00	0,00	76,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
22		721140806R	Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm	3 138,00	0,00	-3 138,00	-100,00	16,00	0,00	16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
23		721140915R	Napojení HT na stávající litinu potrubí, DN 100 mm na t	5 587,50	0,00	-5 587,50	-100,00	10,00	0,00	10,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
24		721160802R	Demontáž potrubí vláknocementového do DN 100 mm	1 896,75	0,00	-1 896,75	-100,00	30,00	0,00	30,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
25		721176105R	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	29 610,00	0,00	-29 610,00	-100,00	40,00	0,00	40,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
26		721176116R	Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm	14 268,00	0,00	-14 268,00	-100,00	16,00	0,00	16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
27		721176113R	Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm	15 880,80	0,00	-15 880,80	-100,00	41,60	0,00	41,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
28		721176124R	Potrubí HT svodné (ležaté), D 75 x 1,9 mm	7 749,00	0,00	-7 749,00	-100,00	36,00	0,00	36,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
29		721176117R	Potrubí HT odpadní svislé, D 160 x 3,9 mm	24 535,50	0,00	-24 535,50	-100,00	22,00	0,00	22,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
30		721290112R	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	446,40	0,00	-446,40	-100,00	16,00	0,00	16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
31		721290111R	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	1 618,80	0,00	-1 618,80	-100,00	76,00	0,00	76,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
32		721290822R	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objekt	3 038,91	0,00	-3 038,91	-100,00	1,62	0,00	1,62	Nefakturováno	0,00	-100,00
33		721273145R	Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm	2 628,75	0,00	-2 628,75	-100,00	10,00	0,00	10,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
34		721273200R	Souprava ventilační střešní HL	7 380,00	0,00	-7 380,00	-100,00	8,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		722	Vnitřní vodovod	228 680,10	0,00	-228 680,10	-100,00	1 503,60	0,00	1 503,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
35		722254201R	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, hl. 180 mm, vy	24 420,00	0,00	-24 420,00	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
36		722170801R	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm	5 699,40	0,00	-5 699,40	-100,00	322,00	0,00	322,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
37		722172311R	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výř	85 265,25	0,00	-85 265,25	-100,00	298,00	0,00	298,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
38		722172312R	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výř	5 568,00	0,00	-5 568,00	-100,00	16,00	0,00	16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
39		722172313R	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výř	3 354,00	0,00	-3 354,00	-100,00	8,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
40		722172351R	Křížení potrubí z PP-R Instaplast, D 20 x 3,4 mm, PN 2(1 560,00	0,00	-1 560,00	-100,00	8,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00

41	722172961RC Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně	1 872,00	0,00	-1 872,00	-100,00	16,00	0,00	16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
42	722172962RC Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně	984,00	0,00	-984,00	-100,00	8,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
43	722181211RC Izolace návrková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní	18 572,85	0,00	-18 572,85	-100,00	298,00	0,00	298,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
44	722181211RT Izolace návrková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní	1 029,60	0,00	-1 029,60	-100,00	16,00	0,00	16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
45	722181211RT Izolace návrková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní	499,20	0,00	-499,20	-100,00	8,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
46	722202411RC Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 1	3 096,00	0,00	-3 096,00	-100,00	16,00	0,00	16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
47	722202412RC Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 2	1 068,00	0,00	-1 068,00	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
48	722202413RC Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 2	672,00	0,00	-672,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
49	722202414RC Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 3	913,50	0,00	-913,50	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
50	722181212RV Izolace návrková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm - potru	69 243,30	0,00	-69 243,30	-100,00	151,60	0,00	151,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
51	722280106RC Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 mm	4 105,50	0,00	-4 105,50	-100,00	322,00	0,00	322,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
52	722259991RC Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	757,50	0,00	-757,50	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	725 Zařizovací předměty	389 866,50	0,00	-389 866,50	-100,00	288,00	0,00	288,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
53	725210821RC Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	4 164,00	0,00	-4 164,00	-100,00	32,00	0,00	32,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
54	725240811RC Demontáž sprch bez výtokových armatur	943,50	0,00	-943,50	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
55	725013138RL Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý, sed	21 150,00	0,00	-21 150,00	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
56	725017132RC Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep, 550 x 420 mm, bílé	25 785,00	0,00	-25 785,00	-100,00	12,00	0,00	12,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
57	725017331RC Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep, 450 x 370 mm, bílé	40 875,00	0,00	-40 875,00	-100,00	20,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
58	725019101RC Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	21 705,00	0,00	-21 705,00	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
59	725860202RC Sifon dřezový HL 100G, D 40/50 mm, 6/4"	1 477,50	0,00	-1 477,50	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
60	725829201RT Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromc	39 525,00	0,00	-39 525,00	-100,00	20,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
61	725825641RC Baterie automatická umyvadlová nástěnná, pro studenc	78 750,00	0,00	-78 750,00	-100,00	20,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
62	725980113RC Demontáž a montáž mezistěn WC	3 864,00	0,00	-3 864,00	-100,00	16,00	0,00	16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
63	725292011RC Zásobník na papírové ručníky nerezový (obsluha)	6 090,00	0,00	-6 090,00	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
64	725292035RC Držák na toaletní papír nerezový (4 x obsluha, 4 x soci	3 042,00	0,00	-3 042,00	-100,00	8,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
65	725292041RC Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l (4 + 1 sociální	16 968,00	0,00	-16 968,00	-100,00	28,00	0,00	28,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
66	725292061RC WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu (4 x obsluha	6 348,00	0,00	-6 348,00	-100,00	8,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
67	725310823RC Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	633,00	0,00	-633,00	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
68	725311924RC Výměna dřezu ocelového nerez.jednoduchého T 513	8 160,00	0,00	-8 160,00	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
69	725330840RC Demontáž výlevky ocelové nebo litinové	787,50	0,00	-787,50	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
70	725012181RC Klozet bez nádrže BABY, ploché splachování, odpad s	60 975,00	0,00	-60 975,00	-100,00	20,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
71	725110814RC Demontáž klozetů kombinovaných	3 798,00	0,00	-3 798,00	-100,00	24,00	0,00	24,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
72	725119401RC Montáž předstěnových systémů pro zazdění	16 545,00	0,00	-16 545,00	-100,00	20,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
73	725129201RC Mezistěna WC dětské 670/950 mm , vl. položka	20 928,00	0,00	-20 928,00	-100,00	16,00	0,00	16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
74	725291111RC Koš na odpadky, sociální zařízení, obsluha, kuchyně	7 353,00	0,00	-7 353,00	-100,00	12,00	0,00	12,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	728 Vzduchotechnika	5 127,12	0,00	-5 127,12	-100,00	48,38	0,00	48,38	Nefakturováno	0,00	-100,00
75	728112812RC Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	4 230,00	0,00	-4 230,00	-100,00	48,00	0,00	48,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
76	728890812RC Přesun demontovaných hmot - vzduchotechnika, H 6 - 1	897,12	0,00	-897,12	-100,00	0,38	0,00	0,38	Nefakturováno	0,00	-100,00
	733 Rozvod potrubí	209 510,31	0,00	-209 510,31	-100,00	695,40	0,00	695,40	Nefakturováno	0,00	-100,00
77	733110806RC Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	3 577,80	0,00	-3 577,80	-100,00	134,00	0,00	443,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
78	733110808RC Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	4 246,70	0,00	-4 246,70	-100,00	75,80	0,00	151,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
79	733161902RC Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm	1 710,00	0,00	-1 710,00	-100,00	12,00	0,00	24,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
80	733163102RC Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	33 957,00	0,00	-33 957,00	-100,00	98,00	0,00	290,20	Nefakturováno	0,00	-100,00
81	733163106RC Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	30 564,00	0,00	-30 564,00	-100,00	36,00	0,00	96,80	Nefakturováno	0,00	-100,00
82	733163108RC Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	128 481,00	0,00	-128 481,00	-100,00	75,80	0,00	151,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
83	733190106RC Tlaková zkouška potrubí DN 32	1 065,30	0,00	-1 065,30	-100,00	134,00	0,00	290,20	Nefakturováno	0,00	-100,00
84	733190107RC Tlaková zkouška potrubí DN 40	334,80	0,00	-334,80	-100,00	36,00	0,00	96,80	Nefakturováno	0,00	-100,00
85	733190108RC Tlaková zkouška potrubí DN 50	1 074,47	0,00	-1 074,47	-100,00	75,80	0,00	151,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
86	733191111RC Manžety prostupové pro trubky do DN 20	1 257,75	0,00	-1 257,75	-100,00	6,00	0,00	12,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
87	733191112RC Manžety prostupové pro trubky do DN 32	2 004,00	0,00	-2 004,00	-100,00	8,00	0,00	14,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
88	733191113RC Manžety prostupové pro trubky do DN 50	1 237,50	0,00	-1 237,50	-100,00	4,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	734 Armatury	30 696,00	0,00	-30 696,00	-100,00	90,00	0,00	90,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
89	734200811RC Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	651,00	0,00	-651,00	-100,00	20,00	0,00	62,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
90	734200812RC Demontáž armatur s 1závitem do G 1	184,20	0,00	-184,20	-100,00	4,00	0,00	6,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
91	734200834RC Demontáž armatur se 3závit do G 2	541,50	0,00	-541,50	-100,00	2,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
92	734200833RC Demontáž armatur se 3závit do G 6/4	444,00	0,00	-444,00	-100,00	2,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
93	734213122RC Ventil odvzdušňovací ruční, IVAR.BALUX DN 10	267,30	0,00	-267,30	-100,00	4,00	0,00	32,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
94	734221672RT Hlavice ovládání ventilů termostatická	6 195,00	0,00	-6 195,00	-100,00	20,00	0,00	58,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
95	734223252RC Ventil radiátorový přímý IVAR.VD, DN 15	5 595,00	0,00	-5 595,00	-100,00	20,00	0,00	62,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
96	734233111RC Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 15	1 635,00	0,00	-1 635,00	-100,00	8,00	0,00	12,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
97	734233112RC Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20	2 178,00	0,00	-2 178,00	-100,00	8,00	0,00	12,00	Nefakturováno	0,00	-100,00

98	734293138RC Úprava strojovny - předběžná cena	13 005,00	0,00	-13 005,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	735 Otopná tělesa	209 377,50	0,00	-209 377,50	-100,00	21,00	0,00	21,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
99	735151971RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
100	735151931RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
101	735151960RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,	33 390,00	0,00	-33 390,00	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
102	735151962RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,	18 090,00	0,00	-18 090,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
103	735151965RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,	20 175,00	0,00	-20 175,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
104	735151925RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm,	17 745,00	0,00	-17 745,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
105	735151927RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm,	18 780,00	0,00	-18 780,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
106	735151968RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,	89 340,00	0,00	-89 340,00	-100,00	8,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
107	735151969RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,	11 857,50	0,00	-11 857,50	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	766 Konstrukce truhlářské	19 226,70	0,00	-19 226,70	-100,00	54,00	0,00	54,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
108	766661122RC Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř. 600 - 900 mm	10 692,00	0,00	-10 692,00	-100,00	18,00	0,00	53,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
109	766665922RC Kování dveřních křidel - klika, štít D+M	7 965,00	0,00	-7 965,00	-100,00	18,00	0,00	53,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
110	766669922RC Montáž vložky Fab	569,70	0,00	-569,70	-100,00	18,00	0,00	53,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	771 Podlahy z dlaždic	139 211,24	0,00	-139 211,24	-100,00	729,10	0,00	729,10	Nefakturováno	0,00	-100,00
111	771101101RC Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	872,25	0,00	-872,25	-100,00	143,58	0,00	143,58	Nefakturováno	0,00	-100,00
112	771101111RC Vyrovnání podkladů maltou zesuché maltové směsi tlou	20 729,36	0,00	-20 729,36	-100,00	143,58	0,00	143,58	Nefakturováno	0,00	-100,00
113	771101210RC Penetrace podkladu pod dlažby	5 858,06	0,00	-5 858,06	-100,00	143,58	0,00	143,58	Nefakturováno	0,00	-100,00
114	771101142RC Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé	29 182,64	0,00	-29 182,64	-100,00	143,58	0,00	143,58	Nefakturováno	0,00	-100,00
115	771575109RT Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	80 225,33	0,00	-80 225,33	-100,00	143,58	0,00	143,58	Nefakturováno	0,00	-100,00
116	771577113RC Lišta hliníková přechodová, stejná výška podlahy	2 343,60	0,00	-2 343,60	-100,00	11,20	0,00	42,40	Nefakturováno	0,00	-100,00
	776 Podlahy povlakové	125 286,66	0,00	-125 286,66	-100,00	396,32	0,00	396,32	Nefakturováno	0,00	-100,00
117	776101101RC Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	601,91	0,00	-601,91	-100,00	99,08	0,00	528,89	Nefakturováno	0,00	-100,00
118	776101115RC Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	6 271,76	0,00	-6 271,76	-100,00	99,08	0,00	528,89	Nefakturováno	0,00	-100,00
119	776101121RC Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	1 969,22	0,00	-1 969,22	-100,00	99,08	0,00	528,89	Nefakturováno	0,00	-100,00
120	776200010R# Demontáž povlakových podlah schodišťových stupňů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	Nefakturováno	0,00	-100,00
121	776510010R# Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,70	Nefakturováno	0,00	-100,00
122	776101101RC Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,52	Nefakturováno	0,00	-100,00
123	776522100RT Lepení podlah PVC Altro z dílců, plochy běžné, včetně	116 443,77	0,00	-116 443,77	-100,00	99,08	0,00	528,89	Nefakturováno	0,00	-100,00
	777 Podlahy ze syntetických hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
124	777511113RC Podl. stěrka ext.syst.Sikagard 750 Deco EpoCem,dekor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,52	Nefakturováno	0,00	-100,00
	781 Obklady (keramické)	188 246,24	0,00	-188 246,24	-100,00	772,52	0,00	772,52	Nefakturováno	0,00	-100,00
125	781415016RT Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	143 915,85	0,00	-143 915,85	-100,00	262,86	0,00	262,86	Nefakturováno	0,00	-100,00
126	781497121RC Lišta hliníková rohová zaoblená k obkladům	25 361,10	0,00	-25 361,10	-100,00	121,20	0,00	121,20	Nefakturováno	0,00	-100,00
127	781101210RC Penetrace podkladu pod obklady	10 724,69	0,00	-10 724,69	-100,00	262,86	0,00	262,86	Nefakturováno	0,00	-100,00
128	781101142RC Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	3 339,60	0,00	-3 339,60	-100,00	17,60	0,00	17,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
129	781111115RC Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	3 894,00	0,00	-3 894,00	-100,00	88,00	0,00	88,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
130	781111116RC Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	1 011,00	0,00	-1 011,00	-100,00	20,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	783 Nátěry	4 478,40	0,00	-4 478,40	-100,00	57,60	0,00	57,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
131	783222931RC Nátěr syntetický kov.konstr. 2x, stávající zárubně 49 + 4	3 693,60	0,00	-3 693,60	-100,00	19,20	0,00	84,80	Nefakturováno	0,00	-100,00
132	783903812RC Odmaštění saponáty	466,56	0,00	-466,56	-100,00	19,20	0,00	84,80	Nefakturováno	0,00	-100,00
133	783904811RC Odrezivění kovových konstrukcí 50 % - stávající 49 ks	318,24	0,00	-318,24	-100,00	19,20	0,00	78,40	Nefakturováno	0,00	-100,00
	784 Malby	75 629,27	0,00	-75 629,27	-100,00	2 803,68	0,00	2 803,68	Nefakturováno	0,00	-100,00
134	784401801RC Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	8 691,41	0,00	-8 691,41	-100,00	934,56	0,00	3 011,66	Nefakturováno	0,00	-100,00
135	784414301RC Penetrace podkladu nátěrem HET A-Grund	18 854,75	0,00	-18 854,75	-100,00	934,56	0,00	3 011,66	Nefakturováno	0,00	-100,00
136	784115312RC Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x	48 083,11	0,00	-48 083,11	-100,00	934,56	0,00	3 011,66	Nefakturováno	0,00	-100,00
	90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	9 000,00	0,00	-9 000,00	-100,00	24,00	0,00	24,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
137	900 R01 HZS - montáž doplňků - sociální zařízení	9 000,00	0,00	-9 000,00	-100,00	24,00	0,00	24,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	94 Lešení a stavební výťahy	5 943,00	0,00	-5 943,00	-100,00	56,00	0,00	56,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
138	941955001RC Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m - omítř	5 943,00	0,00	-5 943,00	-100,00	56,00	0,00	56,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	96 Bourání konstrukcí	25 929,69	0,00	-25 929,69	-100,00	374,62	0,00	374,62	Nefakturováno	0,00	-100,00
139	968061125RC Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do	468,00	0,00	-468,00	-100,00	30,00	0,00	65,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
140	968062245RC Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	3 576,96	0,00	-3 576,96	-100,00	25,92	0,00	25,92	Nefakturováno	0,00	-100,00
141	968091001RC Bourání parapetů keramických š. do 30 cm tl.3 cm	708,48	0,00	-708,48	-100,00	14,40	0,00	14,40	Nefakturováno	0,00	-100,00
142	965081713RT Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	11 253,08	0,00	-11 253,08	-100,00	143,58	0,00	262,25	Nefakturováno	0,00	-100,00
143	965081702RC Bourání soklíků z dlažeb keramických - chodby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
144	962032241RC Bourání zdíva z cihel pálených na MC - zvýšení podlahy	824,67	0,00	-824,67	-100,00	1,02	0,00	1,02	Nefakturováno	0,00	-100,00
145	965048250RC Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	5 298,10	0,00	-5 298,10	-100,00	143,58	0,00	528,69	Nefakturováno	0,00	-100,00
146	965048516RC Broušení bet.povrchu - povlakové podlahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,89	Nefakturováno	0,00	-100,00
147	968062244RC Vybourání plastových rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 (:	585,90	0,00	-585,90	-100,00	2,52	0,00	2,52	Nefakturováno	0,00	-100,00

148	968072455RC	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 (soc.	2 513,70	0,00	-2 513,70	-100,00	7,20	0,00	7,20	Nefakturováno	0,00	-100,00
149	962031113RC	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 65 mm (nové	700,80	0,00	-700,80	-100,00	6,40	0,00	6,40	Nefakturováno	0,00	-100,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	73 328,24	0,00	-73 328,24	-100,00	613,72	0,00	613,72	Nefakturováno	0,00	-100,00
150	974042554RC	Vysekání rýh v podlaže betonové, 10x15 cm	10 537,80	0,00	-10 537,80	-100,00	36,40	0,00	72,80	Nefakturováno	0,00	-100,00
151	974031133RC	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	4 520,25	0,00	-4 520,25	-100,00	42,00	0,00	96,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
152	978059531RC	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	25 383,72	0,00	-25 383,72	-100,00	248,86	0,00	248,86	Nefakturováno	0,00	-100,00
153	978021161RC	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 50 %	25 570,37	0,00	-25 570,37	-100,00	248,86	0,00	248,86	Nefakturováno	0,00	-100,00
154	971038621RC	Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, tl. 10 cm	2 762,10	0,00	-2 762,10	-100,00	21,60	0,00	21,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
155	972054241RC	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	4 554,00	0,00	-4 554,00	-100,00	16,00	0,00	22,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	H01	Budovy občanské výstavby	8 566,78	0,00	-8 566,78	-100,00	31,51	0,00	31,51	Nefakturováno	0,00	-100,00
156	998011002RC	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	8 566,78	0,00	-8 566,78	-100,00	31,51	0,00	31,51	Nefakturováno	0,00	-100,00
	H721	Vnitřní kanalizace	1 345,31	0,00	-1 345,31	-100,00	2,05	0,00	2,05	Nefakturováno	0,00	-100,00
157	998721102RC	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	1 345,31	0,00	-1 345,31	-100,00	2,05	0,00	2,05	Nefakturováno	0,00	-100,00
	H722	Vnitřní vodovod	904,43	0,00	-904,43	-100,00	1,55	0,00	1,55	Nefakturováno	0,00	-100,00
158	998722102RC	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	904,43	0,00	-904,43	-100,00	1,55	0,00	1,55	Nefakturováno	0,00	-100,00
	H725	Zařizovací předměty	2 688,08	0,00	-2 688,08	-100,00	3,90	0,00	3,90	Nefakturováno	0,00	-100,00
159	998725102RC	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	2 688,08	0,00	-2 688,08	-100,00	3,90	0,00	3,90	Nefakturováno	0,00	-100,00
	H733	Rozvod potrubí	4 103,28	0,00	-4 103,28	-100,00	3,28	0,00	3,28	Nefakturováno	0,00	-100,00
160	998733103RC	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	4 103,28	0,00	-4 103,28	-100,00	3,28	0,00	3,28	Nefakturováno	0,00	-100,00
	H735	Otopná tělesa	4 714,63	0,00	-4 714,63	-100,00	4,43	0,00	4,43	Nefakturováno	0,00	-100,00
161	998735102RC	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	4 714,63	0,00	-4 714,63	-100,00	4,43	0,00	4,43	Nefakturováno	0,00	-100,00
	H771	Podlahy z dlaždic	1 857,71	0,00	-1 857,71	-100,00	3,37	0,00	3,37	Nefakturováno	0,00	-100,00
162	998771102RC	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	1 857,71	0,00	-1 857,71	-100,00	3,37	0,00	3,37	Nefakturováno	0,00	-100,00
	H776	Podlahy povlakové	1 162,80	0,00	-1 162,80	-100,00	2,55	0,00	2,55	Nefakturováno	0,00	-100,00
163	998776102RC	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	1 162,80	0,00	-1 162,80	-100,00	2,55	0,00	2,55	Nefakturováno	0,00	-100,00
	H777	Podlahy ze syntetických hmot	1 091,45	0,00	-1 091,45	-100,00	1,79	0,00	1,79	Nefakturováno	0,00	-100,00
164	998777102RC	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	1 091,45	0,00	-1 091,45	-100,00	1,79	0,00	1,79	Nefakturováno	0,00	-100,00
	H781	Obklady (keramické)	2 838,94	0,00	-2 838,94	-100,00	5,15	0,00	5,15	Nefakturováno	0,00	-100,00
165	998781102RC	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	2 838,94	0,00	-2 838,94	-100,00	5,15	0,00	5,15	Nefakturováno	0,00	-100,00
	M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
166	210010005RL	Elektromontáže dle dílčího rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	S	Přesuny sutí	100 334,58	0,00	-100 334,58	-100,00	594,32	0,00	594,32	Nefakturováno	0,00	-100,00
167	979011111RC	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	4 858,19	0,00	-4 858,19	-100,00	15,17	0,00	27,52	Nefakturováno	0,00	-100,00
168	979081111RC	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	6 271,07	0,00	-6 271,07	-100,00	30,35	0,00	55,04	Nefakturováno	0,00	-100,00
169	979081121RC	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 15 km	8 535,94	0,00	-8 535,94	-100,00	455,25	0,00	825,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
170	979082111RC	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	8 911,52	0,00	-8 911,52	-100,00	30,35	0,00	55,04	Nefakturováno	0,00	-100,00
171	979087017RC	Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km	348,00	0,00	-348,00	-100,00	0,50	0,00	0,50	Nefakturováno	0,00	-100,00
172	979087018RC	Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km 3 x	185,63	0,00	-185,63	-100,00	1,50	0,00	1,50	Nefakturováno	0,00	-100,00
173	979094211RC	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	7 602,68	0,00	-7 602,68	-100,00	30,35	0,00	55,04	Nefakturováno	0,00	-100,00
174	979990101RC	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 17011	62 027,81	0,00	-62 027,81	-100,00	30,35	0,00	55,04	Nefakturováno	0,00	-100,00
175	979990201RC	Poplatek za uložení sutí - azbestocementové výrobky, s	1 593,75	0,00	-1 593,75	-100,00	0,50	0,00	0,50	Nefakturováno	0,00	-100,00
176	979990181RC	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	Nefakturováno	0,00	-100,00
		Ostatní materiál	495 672,75	0,00	-495 672,75	-100,00	586,40	0,00	586,40	Nefakturováno	0,00	-100,00
177	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1-krídle 600 - 900 x 1970 m	42 357,00	0,00	-42 357,00	-100,00	14,00	0,00	49,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
178	54964031	Cylindrická vložka oboustranná bezpečnostní FAB 200F	12 676,50	0,00	-12 676,50	-100,00	18,00	0,00	53,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
179	60775551	Krytka boční pro PVC parapety oboustr. bílá	585,00	0,00	-585,00	-100,00	24,00	0,00	24,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
180	60780010	Parapet interiérový Topset Standard š. 150 mm bílý (12 ok	4 347,00	0,00	-4 347,00	-100,00	14,40	0,00	14,40	Nefakturováno	0,00	-100,00
181	597813706	Obkládačka 25x33 barevná + 5%	119 871,75	0,00	-119 871,75	-100,00	277,00	0,00	277,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
182	597642031	Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm + 5 %	74 518,50	0,00	-74 518,50	-100,00	151,00	0,00	151,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
183	642938001	Vanička sprch. keram. čtverec Connect 800x800 mm	11 100,00	0,00	-11 100,00	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
184	286967615	Blok WC předstěnový pro obezdění/zazdění Prevista Pt	80 025,00	0,00	-80 025,00	-100,00	20,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
185	286967626	Deska ovládací WC Prevista 8610.1, 220 x 130 x 8 mm	22 605,00	0,00	-22 605,00	-100,00	20,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
186	61581624.A	Linka kuchyňská atypická 240 cm	38 520,00	0,00	-38 520,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
187	55149060	Zrcadlo nerez SLZN 27 nerozbitné 500 x 400 mm	27 447,00	0,00	-27 447,00	-100,00	28,00	0,00	28,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
188	61581622.A	Linka kuchyňská atypická 180 cm	28 020,00	0,00	-28 020,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
189	615290263	Skříňka - věšák ručníků lamino 100 x10 x120 cm	21 000,00	0,00	-21 000,00	-100,00	8,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
190	61160423	Dveře vnitřní CPL 0,2 1/3 sklo 1-krídle 800 x 1970 mm	12 600,00	0,00	-12 600,00	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00

Poznámka:

Rozpočet upraven dle požadavku zadavatele ze dne 11. 1. a 16. 1. 2024 - dne 22. 1. 2024

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	5. M. Š. Dobříš II	Objednatel:	Město Dobříš	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby	Projektant:	Mgr. Josef Šimonovský	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Jeřábová 613, 263 01 Dobříš	Zhotovitel:	Výběrové řízení	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	01.07.2024	Konec výstavby:	31.12.2024	Položek:	190
JKSO:	8013149	Zpracoval:	J. Šimonovský, 0000883	Datum:	18.12.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	72 517,73	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	67 748,10
	Montáž	247 391,50	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 030 479,43	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	734 254,51			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		495 672,75				
Přesun hmot a su		129 607,98				
ZRN celkem		2 709 923,90	DN celkem	0,00	NUS celkem	67 748,10
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 2 777 672,00
Základ 21%	2 777 672,00	DPH 21%	583 311,12	Celkem včetně DI 3 360 983,12

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rozpočet upraven dle požadavku zadavatele ze dne 11. 1. a 16. 1. 2024 - dne 22. 1. 2024

Stavební rozpočet

Název stavby: 5. M. Š. Dobříš, sociální zařízení, kuchyně - II.N.p.	Doba výstavby: 75 dnů Objednatel: Město Dobříš
Druh stavby: P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby	Začátek výstavby: ##### Projektant: Mgr. Josef Šimonovský
Lokalita: Jeřábová 613, 263 01 Dobříš	Konec výstavby: ##### Zhotovitel: Výběrové řízení
JKSO: 8013149	Zpracováno dne: ##### Zpracoval: J. Šimonovský, 0000883

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
31 Zdi podpěrné a volné							4 327,28	922,72	5 250,00	2,20		
1		317940010RA0	Osazení válcovaných profilů L - nové dveře šatna x herna 2 x, agregace	s	2,00	2 625,00	4 327,28	922,72	5 250,00	1,10	2,20	TS I / 2023
34 Stěny a příčky							15 377,89	5 753,03	21 130,92	2,48		
2		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm - předstěna umyvadla soc. zařízení 2,7 x 0,9 x 2	m2	4,86	658,50	2 252,88	947,43	3 200,31	0,07	0,36	TS I / 2023
3		342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm - předstěna WC sociální zařízení 3,25 x 1,2 x 2	m2	7,80	900,75	5 448,55	1 577,30	7 025,85	0,11	0,88	TS I / 2023
4		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm (zazdívká dveří šatna x sociálka, 2 x)	m2	3,60	658,50	1 668,80	701,80	2 370,60	0,07	0,27	TS I / 2023
5		342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm (okna chodba 1,2 x 1,8 x 6)	m2	12,96	658,50	6 007,67	2 526,49	8 534,16	0,07	0,97	TS I / 2023
41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)							820,58	4 957,42	5 778,00	0,60		
6		411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách - otvory po VZT	kus	12,00	481,50	820,58	4 957,42	5 778,00	0,05	0,60	TS I / 2023
61 Úprava povrchů vnitřní							10 481,02	55 590,61	66 071,63	8,30		
7		612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	34,00	107,63	1 325,66	2 333,59	3 659,25	0,01	0,29	TS I / 2023
8		612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká - pod obklady	m2	131,43	286,13	5 341,42	32 263,99	37 605,41	0,04	5,80	TS I / 2023
9		612423531R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	4,60	941,25	695,10	3 634,65	4 329,75	0,06	0,27	TS I / 2023
10		612409991R00	Začistění omítek kolem oken,dveří apod.	m	34,40	72,75	149,81	2 352,79	2 502,60	0,00	0,13	TS I / 2023
11		611401111RT2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,09 m2	kus	12,00	195,00	610,21	1 729,79	2 340,00	0,00	0,06	TS I / 2023
12		612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	2,00	450,00	149,96	750,04	900,00	0,04	0,09	TS I / 2023
13		612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,08	759,00	252,58	567,14	819,72	0,03	0,04	TS I / 2023
14		612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 (nad obklady - dveře sociálka x šatna)	kus	2,00	610,50	437,51	783,49	1 221,00	0,04	0,07	TS I / 2023
15		612421739R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, na pletivu, štuková (zazdívká oken a dveří)	m2	25,84	491,25	1 518,77	11 175,13	12 693,90	0,06	1,55	TS I / 2023
63 Podlahy a podlahové konstrukce							473,71	337,19	810,90	0,60		
16		631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	0,24	3 378,75	473,71	337,19	810,90	2,50	0,60	TS I / 2023
64 Výplně otvorů							3 100,86	3 402,39	6 503,25	0,08		
17		648991111R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm	m	7,20	153,75	56,57	1 050,43	1 107,00	0,00	0,02	TS I / 2023
18		641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PUR pěnou	m	10,00	105,38	193,86	859,89	1 053,75	0,00	0,00	TS I / 2023
19		642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky	kus	2,00	2 171,25	2 850,43	1 492,07	4 342,50	0,03	0,06	TS I / 2023
712 Izolace střež (živičné krytiny)							8 608,78	2 323,22	10 932,00	0,04		
20		712348104RT3	Povlaková krytina střež do 10°, prostup pro VZT z asfaltového pásu	kus	8,00	1 366,50	8 608,78	2 323,22	10 932,00	0,00	0,04	TS I / 2023
721 Vnitřní kanalizace							50 263,49	45 651,73	95 915,21	1,09		
21		721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	m	48,00	140,63	0,00	6 750,00	6 750,00	0,01	0,72	TS I / 2023
22		721140806R00	Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm	m	0,00	196,13	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	TS I / 2023
23		721140915R00	Napojení HT na stávající litinu potrubí, DN 100 mm na HT	kus	10,00	558,75	1 318,67	4 268,83	5 587,50	0,00	0,00	TS I / 2023
24		721160802R00	Demontáž potrubí vláknocementového do DN 100 mm	m	30,00	63,23	0,00	1 896,75	1 896,75	0,01	0,20	TS I / 2023
25		721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	22,00	740,25	6 189,91	10 095,59	16 285,50	0,00	0,03	TS I / 2023
26		721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm	m	16,00	891,75	9 955,64	4 312,36	14 268,00	0,00	0,03	TS I / 2023
27		721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm	m	24,60	381,75	4 181,37	5 209,68	9 391,05	0,00	0,01	TS I / 2023
28		721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté), D 75 x 1,9 mm	m	18,00	215,25	2 060,34	1 814,16	3 874,50	0,00	0,01	TS I / 2023
29		721176117R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 160 x 3,9 mm	m	22,00	1 115,25	18 656,26	5 879,24	24 535,50	0,00	0,05	TS I / 2023
30		721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
31		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	60,00	21,30	35,16	1 242,84	1 278,00	0,00	0,00	TS I / 2023
32		721290822R00	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky přes 6 - 12 m	t	1,09	1 871,25	0,00	2 039,66	2 039,66	0,00	0,00	TS I / 2023
33		721273145R00	Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm	kus	10,00	262,88	1 492,21	1 136,54	2 628,75	0,00	0,04	TS I / 2023

34	721273200RT2	Souprava ventilační střešní HL	kus	8,00	922,50	6 373,93	1 006,07	7 380,00	0,00	0,00	TS I / 2023
	722	Vnitřní vodovod				32 117,50	57 403,55	89 521,05		0,83	
35	722254201RT1	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, hl. 180 mm, vstrojený	kus	2,00	6 105,00	11 110,82	1 099,18	12 210,00	0,03	0,06	TS I / 2023
36	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm	m	172,00	17,70	0,00	3 044,40	3 044,40	0,00	0,05	TS I / 2023
37	722172311R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	148,00	286,13	11 523,25	30 823,25	42 346,50	0,00	0,59	TS I / 2023
38	722172312R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	16,00	348,00	1 697,11	3 870,89	5 568,00	0,01	0,08	TS I / 2023
39	722172313R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	8,00	419,25	1 328,76	2 025,24	3 354,00	0,01	0,04	TS I / 2023
40	722172351R00	Křížení potrubí z PP-R Instaplast, D 20 x 3,4 mm, PN 20	kus	8,00	195,00	414,89	1 145,11	1 560,00	0,00	0,00	TS I / 2023
41	722172961R00	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 16 mm, vodovod	kus	16,00	117,00	279,79	1 592,21	1 872,00	0,00	0,00	TS I / 2023
42	722172962R00	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 20 mm, vodovod	kus	4,00	123,00	40,65	451,35	492,00	0,00	0,00	TS I / 2023
43	722181211R00	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr do 12 mm	m	148,00	62,33	1 331,59	7 892,51	9 224,10	0,00	0,00	TS I / 2023
44	722181211RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	16,00	64,35	181,94	847,66	1 029,60	0,00	0,00	TS I / 2023
45	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	8,00	62,40	94,32	404,88	499,20	0,00	0,00	TS I / 2023
46	722202411R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 16 mm	kus	16,00	193,50	2 049,47	1 046,53	3 096,00	0,00	0,00	TS I / 2023
47	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 20 mm	kus	4,00	267,00	783,09	284,91	1 068,00	0,00	0,00	TS I / 2023
48	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 25 mm	kus	2,00	336,00	518,34	153,66	672,00	0,00	0,00	TS I / 2023
49	722202414R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 32 mm	kus	2,00	456,75	732,14	181,36	913,50	0,00	0,00	TS I / 2023
50	722181212RW6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm - potrubí Ú.T. v zemi	m	0,00	456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
51	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 mm	m	172,00	12,75	31,33	2 161,67	2 193,00	0,00	0,00	TS I / 2023
52	722259991R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	2,00	189,38	0,00	378,75	378,75	0,00	0,00	TS I / 2023
	725	Zařizovací předměty				152 728,84	40 006,16	192 735,00		1,43	
53	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubc	16,00	130,13	0,00	2 082,00	2 082,00	0,02	0,31	TS I / 2023
54	725240811R00	Demontáž sprch bez výtokových armatur	soubc	2,00	235,88	0,00	471,75	471,75	0,09	0,18	TS I / 2023
55	725013138RU1	Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý, sedátko	soubc	2,00	5 287,50	9 236,87	1 338,13	10 575,00	0,03	0,05	TS I / 2023
56	725017132R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep, 550 x 420 mm, bílé	soubc	6,00	2 148,75	9 574,06	3 318,44	12 892,50	0,02	0,10	TS I / 2023
57	725017331R00	Umyvátko na šrouby OLYMP Deep, 450 x 370 mm, bílé	soubc	10,00	2 043,75	15 088,53	5 348,97	20 437,50	0,01	0,09	TS I / 2023
58	725019101R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	soubc	2,00	5 426,25	9 741,56	1 110,94	10 852,50	0,01	0,03	TS I / 2023
59	725860202R00	Sifon dřezový HL100G, D 40/50 mm, 6/4"	kus	2,00	369,38	534,79	203,96	738,75	0,00	0,00	TS I / 2023
60	725829201RT1	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky + výlevky	kus	10,00	1 976,25	17 800,64	1 961,86	19 762,50	0,00	0,02	TS I / 2023
61	725825641R00	Baterie automatická umyvadlová nástěnná, pro studenou vodu	kus	10,00	3 937,50	36 714,72	2 660,28	39 375,00	0,00	0,02	TS I / 2023
62	725980113R00	Demontáž a montáž mezistěn WC	kus	8,00	241,50	843,54	1 088,46	1 932,00	0,00	0,01	TS I / 2023
63	725292011R00	Zásobník na papírové ručníky nerezový (obsluha)	soubc	2,00	1 522,50	2 877,06	167,94	3 045,00	0,00	0,00	TS I / 2023
64	725292035R00	Držák na toaletní papír nerezový (2 x obsluha, 2 x sociální zařízení)	soubc	4,00	380,25	1 296,08	224,92	1 521,00	0,00	0,00	TS I / 2023
65	725292041R00	Dávkač tekutého mýdla nerezový 0,5 l (4 + 1 sociální zařízení, 1x obsluha, 1x kuchyně) 2x	soubc	14,00	606,00	7 358,79	1 125,21	8 484,00	0,00	0,01	TS I / 2023
66	725292061R00	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu (2 x obsluha, 2 x sociální zařízení)	soubc	4,00	793,50	2 946,81	227,19	3 174,00	0,00	0,00	TS I / 2023
67	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubc	1,00	158,25	0,00	158,25	158,25	0,01	0,01	TS I / 2023
68	725311924R00	Výměna dřezu ocelového nerez.jednoduchého T 513	kus	1,00	2 040,00	1 739,21	300,79	2 040,00	0,01	0,01	TS I / 2023
69	725330840R00	Demontáž výlevky ocelové nebo litinové	soubc	2,00	196,88	0,00	393,75	393,75	0,02	0,04	TS I / 2023
70	725012181R00	Klozet bez nádrže BABY, ploché splachování, odpad svislý	soubc	10,00	3 048,75	26 137,09	4 350,41	30 487,50	0,01	0,10	TS I / 2023
71	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubc	12,00	158,25	0,00	1 899,00	1 899,00	0,03	0,41	TS I / 2023
72	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zadržování	soubc	10,00	827,25	0,00	8 272,50	8 272,50	0,00	0,00	TS I / 2023
73	725129201R00	Mezistěna WC dětské 670/950 mm , vl. položka	soubc	8,00	1 308,00	7 980,97	2 483,03	10 464,00	0,00	0,03	TS I / 2023
74	725291111R00	Koš na odpady, sociální zařízení, obsluha, kuchyně	soubc	6,00	612,75	2 858,11	818,39	3 676,50	0,00	0,00	TS I / 2023
	728	Vzduchotechnika				0,00	5 127,12	5 127,12		0,38	
75	728112812R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	48,00	88,13	0,00	4 230,00	4 230,00	0,01	0,38	TS I / 2023
76	728890812R00	Přesun demontovaných hmot - vzduchotechnika, H 6 - 12 m	t	0,38	2 336,25	0,00	897,12	897,12	0,00	0,00	TS I / 2023
	733	Rozvod potrubí				124 717,22	34 065,64	158 782,86		0,95	
77	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	67,00	26,70	291,19	1 497,71	1 788,90	0,00	0,22	TS I / 2023
78	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	72,80	56,03	871,77	3 206,85	4 078,62	0,01	0,39	TS I / 2023
79	733161902R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm	kus	16,00	142,50	421,25	1 858,75	2 280,00	0,00	0,00	TS I / 2023
80	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	67,00	346,50	14 013,33	9 202,17	23 215,50	0,00	0,05	TS I / 2023
81	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
82	733163108R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	m	72,80	1 695,00	108 024,30	15 371,70	123 396,00	0,00	0,27	TS I / 2023
83	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	67,00	7,95	12,14	520,51	532,65	0,00	0,00	TS I / 2023

84	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
85	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	72,80	14,18	25,37	1 006,57	1 031,94	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
86	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	4,00	209,63	332,13	506,37	838,50	0,00	0,00	0,01	TS I / 2023
87	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	4,00	250,50	425,10	576,90	1 002,00	0,00	0,00	0,01	TS I / 2023
88	733191113R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 50	kus	2,00	309,38	300,64	318,11	618,75	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
	734	Armatury				6 757,02	2 130,33	8 887,35			0,03	
89	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	10,00	32,55	95,62	229,88	325,50	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
90	734200812R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus	2,00	46,05	27,49	64,61	92,10	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
91	734200834R00	Demontáž armatur se 3závitů do G 2	kus	0,00	270,75	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	TS I / 2023
92	734200833R00	Demontáž armatur se 3závitů do G 6/4	kus	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
93	734213122R00	Ventil odvzdušňovací ruční, IVAR.BALUX DN 10	kus	10,00	66,83	415,77	252,48	668,25	0,00	0,00	0,01	TS I / 2023
94	734221672RT2	Hlavice ovládní ventilů termostatická	kus	10,00	309,75	2 801,86	295,64	3 097,50	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
95	734223252R00	Ventil radiátorový přímý IVAR.VD, DN 15	kus	10,00	279,75	2 127,01	670,49	2 797,50	0,00	0,00	0,01	TS I / 2023
96	734233111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 15	kus	4,00	204,38	544,00	273,50	817,50	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
97	734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20	kus	4,00	272,25	745,28	343,72	1 089,00	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
98	734293138R00	Úprava strojovny - předběžná cena	kus	0,00	6 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
	735	Otopná tělesa				95 596,98	2 293,02	97 890,00			0,49	
99	735151971R00	Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 1800 mm	kus	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	TS I / 2023
100	735151931R00	Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm, dl. 1800 mm	kus	0,00	11 317,50	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	TS I / 2023
101	735151960R00	Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 400 mm	kus	2,00	8 347,50	16 274,92	420,08	16 695,00	0,02	0,05	0,00	TS I / 2023
102	735151962R00	Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 600 mm	kus	0,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	TS I / 2023
103	735151965R00	Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 900 mm	kus	0,00	10 087,50	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	TS I / 2023
104	735151925R00	Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm, dl. 900 mm	kus	2,00	8 872,50	17 317,07	427,93	17 745,00	0,04	0,07	0,00	TS I / 2023
105	735151927R00	Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm, dl. 1100 mm	kus	2,00	9 390,00	18 345,18	434,82	18 780,00	0,04	0,09	0,00	TS I / 2023
106	735151968R00	Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 1200 mm	kus	4,00	11 167,50	43 659,81	1 010,19	44 670,00	0,07	0,28	0,00	TS I / 2023
107	735151969R00	Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 1400 mm	kus	0,00	11 857,50	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	TS I / 2023
	766	Konstrukce truhlářské				0,00	25 635,60	25 635,60			0,00	
108	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kf. 600 - 900 mm	kus	24,00	594,00	0,00	14 256,00	14 256,00	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
109	766665922R00	Kování dveřních křidel - klika, štit D+M	kus	24,00	442,50	0,00	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
110	766669922R00	Montáž vložky Fab	kus	24,00	31,65	0,00	759,60	759,60	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
	771	Podlahy z dlaždic				5 986,96	63 618,65	69 605,62			0,23	
111	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	71,79	6,08	0,00	436,12	436,12	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
112	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou zesuché maltové směsi tloušťky do 10 mm 50 % plochy	m2	71,79	144,38	0,00	10 364,68	10 364,68	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
113	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	71,79	40,80	1 404,86	1 524,17	2 929,03	0,00	0,02	0,00	TS I / 2023
114	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé	m2	71,79	203,25	0,00	14 591,32	14 591,32	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
115	771575109RT4	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	71,79	558,75	3 758,86	36 353,81	40 112,66	0,00	0,22	0,00	TS I / 2023
116	771577113R00	Lišta hliníková přechodová, stejná výška podlahy	m	5,60	209,25	823,25	348,55	1 171,80	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
	776	Podlahy povlakové				51 150,28	11 493,05	62 643,33			0,18	
117	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	49,54	6,08	0,00	300,96	300,96	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
118	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	49,54	63,30	0,00	3 135,88	3 135,88	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
119	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	49,54	19,88	0,00	984,61	984,61	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
120	776200010RA0	Demontáž povlakových podlah schodišťových stupňů	m	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
121	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	0,00	101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
122	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy - epoxid	m2	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
123	776522100RT4	Lepení podlah PVC Altro z dílců, plochy běžné, včetně dodávky podlahoviny, sokle	m2	49,54	1 175,25	51 150,28	7 071,61	58 221,89	0,00	0,18	0,00	TS I / 2023
	777	Podlahy ze syntetických hmot				0,00	0,00	0,00			0,00	
124	777511113R00	Podl. stěrka ext.syst.Sikagard 750 Deco EpoCem,dekorativní povrch podlah a vlhkých prostor v exteriéru. Položka obsahuje dc	m2	0,00	1 653,75	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	TS I / 2023
	781	Obklady (keramické)				27 277,08	65 517,79	92 794,87			0,69	
125	781415016RT0	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	131,43	547,50	14 965,35	56 992,58	71 957,93	0,00	0,65	0,00	TS I / 2023
126	781497121R00	Lišta hliníková rohová zaoblená k obkladům	m	60,60	209,25	9 674,04	3 006,51	12 680,55	0,00	0,01	0,00	TS I / 2023
127	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	131,43	40,80	2 571,96	2 790,39	5 362,34	0,00	0,03	0,00	TS I / 2023
128	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	1,80	189,75	0,00	341,55	341,55	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
129	781111115R00	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	44,00	44,25	35,43	1 911,57	1 947,00	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023
130	781111116R00	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	10,00	50,55	30,31	475,19	505,50	0,00	0,00	0,00	TS I / 2023

	783	Nátěry					710,46	1 528,74	2 239,20	0,00
131	783222931R00	Nátěr syntetický kov.konstr. 2x	m2	9,60	192,38	674,60	1 172,20	1 846,80	0,00	0,00 TS I / 2023
132	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	9,60	24,30	25,86	207,42	233,28	0,00	0,00 TS I / 2023
133	783904811R00	Odrezižení kovových konstrukcí 50 % - stávající 49 ks	m2	9,60	16,58	9,99	149,13	159,12	0,00	0,00 TS I / 2023
	784	Malby				6 686,62	31 128,01	37 814,63	0,17	
134	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	467,28	9,30	40,51	4 305,19	4 345,70	0,00	0,00 TS I / 2023
135	784414301R00	Penetrace podkladu nátěrem HET A-Grund	m2	467,28	20,18	2 959,25	6 468,12	9 427,37	0,00	0,07 TS I / 2023
136	784115312R00	Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	467,28	51,45	3 686,86	20 354,70	24 041,56	0,00	0,10 TS I / 2023
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
137	900 R01	HZS - montáž doplňků - sociální zařízení	h	12,00	375,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00 TS I / 2023
	94	Lešení a stavební výtahy				1 126,11	1 845,39	2 971,50	0,03	
138	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m - omítky	m2	28,00	106,13	1 126,11	1 845,39	2 971,50	0,00	0,03 TS I / 2023
	96	Bourání konstrukcí				520,03	12 398,01	12 918,05	4,76	
139	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 2 m2 (53 + 12) *	kus	12,00	15,60	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00 TS I / 2023
140	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	12,96	138,00	297,03	1 491,45	1 788,48	0,03	0,41 TS I / 2023
141	968091001R00	Bourání parapetů keramických š. do 30 cm tl.3 cm	m	7,20	49,20	0,00	354,24	354,24	0,04	0,27 TS I / 2023
142	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	71,79	78,38	0,00	5 626,54	5 626,54	0,02	1,44 TS I / 2023
143	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických - chodby	m	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS I / 2023
144	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC - zvýšení podlahy sprchových koutů	m3	0,51	808,50	14,77	397,56	412,34	1,95	1,00 TS I / 2023
145	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	71,79	36,90	0,00	2 649,05	2 649,05	0,01	0,72 TS I / 2023
146	965048516R00	Broušení bet.povrchu - povlakové podlahy	m2	0,00	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS I / 2023
147	968062244R00	Vybourání plastových rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 (šatna x hema 07 x 0,9 m 2x)	m2	1,26	232,50	63,21	229,74	292,95	0,04	0,05 TS I / 2023
148	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 (soc. zařízení x šatna 2 x)	m2	3,60	349,13	97,03	1 159,82	1 256,85	0,08	0,28 TS I / 2023
149	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 65 mm (nové dveře šatna x hema 2 x)	m2	3,20	109,50	47,99	302,41	350,40	0,18	0,59 TS I / 2023
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				373,15	34 732,31	35 105,47	10,52	
150	974042554R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x15 cm	m	0,00	289,50	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00 TS I / 2023
151	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	21,00	107,63	237,77	2 022,36	2 260,13	0,01	0,20 TS I / 2023
152	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	131,43	102,00	0,00	13 405,86	13 405,86	0,04	5,26 TS I / 2023
153	978021161R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 50 %	m2	131,43	102,75	0,00	13 504,43	13 504,43	0,03	3,29 TS I / 2023
154	971038621R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, tl. 10 cm	m2	10,80	127,88	135,39	1 245,66	1 381,05	0,12	1,27 TS I / 2023
155	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	16,00	284,63	0,00	4 554,00	4 554,00	0,03	0,51 TS I / 2023
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	3 885,09	3 885,09	0,00	
156	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	14,29	271,88	0,00	3 885,09	3 885,09	0,00	0,00 TS I / 2023
	H721	Vnitřní kanalizace				0,00	715,31	715,31	0,00	
157	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	1,09	656,25	0,00	715,31	715,31	0,00	0,00 TS I / 2023
	H722	Vnitřní vodovod				0,00	484,31	484,31	0,00	
158	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,83	583,50	0,00	484,31	484,31	0,00	0,00 TS I / 2023
	H725	Zařizovací předměty				0,00	985,63	985,63	0,00	
159	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	1,43	689,25	0,00	985,63	985,63	0,00	0,00 TS I / 2023
	H733	Rozvod potrubí				0,00	1 188,45	1 188,45	0,00	
160	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,95	1 251,00	0,00	1 188,45	1 188,45	0,00	0,00 TS I / 2023
	H735	Otopná tělesa				0,00	521,48	521,48	0,00	
161	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,49	1 064,25	0,00	521,48	521,48	0,00	0,00 TS I / 2023
	H771	Podlahy z dlaždic				0,00	931,61	931,61	0,00	
162	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,69	551,25	0,00	931,61	931,61	0,00	0,00 TS I / 2023
	H776	Podlahy povlakové				0,00	82,08	82,08	0,00	
163	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,18	456,00	0,00	82,08	82,08	0,00	0,00 TS I / 2023
	H777	Podlahy ze syntetických hmot				0,00	0,00	0,00	0,00	
164	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,00	609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS I / 2023
	H781	Obklady (keramické)				0,00	1 416,71	1 416,71	0,00	
165	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	2,57	551,25	0,00	1 416,71	1 416,71	0,00	0,00 TS I / 2023
	M21	Elektromontáže				0,00	0,00	0,00	0,00	
166	210010005RU2	Elektromontáže dle dílčího rozpočtu - odhad ceny	s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS I / 2023
	S	Přesuny sutí				0,00	54 792,48	54 792,48	0,00	

167	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP	t	15,28	320,25	0,00	4 893,42	4 893,42	0,00	0,00 TS I / 2023
168	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,28	206,63	0,00	3 157,23	3 157,23	0,00	0,00 TS I / 2023
169	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 15 km	t	229,20	18,75	0,00	4 297,50	4 297,50	0,00	0,00 TS I / 2023
170	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,28	293,63	0,00	4 486,59	4 486,59	0,00	0,00 TS I / 2023
171	979087017R00	Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km	t	0,50	696,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00 TS I / 2023
172	979087018R00	Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km 3 x	t	1,50	123,75	0,00	185,63	185,63	0,00	0,00 TS I / 2023
173	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	15,28	250,50	0,00	3 827,64	3 827,64	0,00	0,00 TS I / 2023
174	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	15,28	2 043,75	0,00	31 228,50	31 228,50	0,00	0,00 TS I / 2023
175	979990201R00	Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605	t	0,50	3 187,50	0,00	1 593,75	1 593,75	0,00	0,00 TS I / 2023
176	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,18	4 301,25	0,00	774,23	774,23	0,00	0,00 TS I / 2023
Ostatní materiál							302 404,50	0,00	302 404,50	4,31
177	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1-křídle 600 - 900 x 1970 mm *	kus	22,00	3 025,50	66 561,00	0,00	66 561,00	0,02	0,42 TS I / 2023
178	54964031	Cylindrická vložka oboustranná bezpečnostní FAB 200RSG 40+40 mm mosaz	kus	22,00	704,25	15 493,50	0,00	15 493,50	0,00	0,00 TS I / 2023
179	60775551	Krytka boční pro PVC parapety oboustr. bílá	kus	12,00	24,38	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00 TS I / 2023
180	60780010	Parapet interiérový Topset Standard š. 150 mm bílý (12 oken x 1,2)	m	7,20	301,88	2 173,50	0,00	2 173,50	0,00	0,01 TS I / 2023
181	597813706	Obkládačka 25x33 barevná + 5%	m2	138,00	432,75	59 719,50	0,00	59 719,50	0,01	1,88 TS I / 2023
182	597642031	Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm + 5 %	m2	76,00	493,50	37 506,00	0,00	37 506,00	0,02	1,46 TS I / 2023
183	642938001	Vanička sprch. keram. čtverec Connect 800x800 mm	kus	2,00	2 775,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,03	0,06 TS I / 2023
184	286967615	Blok WC předstěnový pro obezdění/zazdění Prevista Pure 8512, 1077 mm	kus	10,00	4 001,25	40 012,50	0,00	40 012,50	0,01	0,07 TS I / 2023
185	286967626	Deska ovládací WC Prevista 8610.1, 220 x 130 x 8 mm	kus	10,00	1 130,25	11 302,50	0,00	11 302,50	0,00	0,00 TS I / 2023
186	61581624.A	Linka kuchyňská atypická 240 cm	soubc	1,00	19 260,00	19 260,00	0,00	19 260,00	0,18	0,18 TS I / 2023
187	55149060	Zrcadlo nerez SLZN 27 nerezbitné 500 x 400 mm	kus	14,00	980,25	13 723,50	0,00	13 723,50	0,00	0,03 TS I / 2023
188	61581622.A	Linka kuchyňská atypická 180 cm	soubc	1,00	14 010,00	14 010,00	0,00	14 010,00	0,12	0,12 TS I / 2023
189	615290263	Skříňka - věšák ručníků lamino 100 x10 x120 cm	kus	4,00	2 625,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,01	0,04 TS I / 2023
190	61160423	Dveře vnitřní CPL 0,2 1/3 sklo 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	2,00	3 150,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,02	0,04 TS I / 2023

Celkem:

1 478 971,21

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	5. M. Š. Dobříš, sociální zařízení, kuchyně - II.N.p.	Doba výstavby:	75 dní	Objednatel:	Město Dobříš
Druh stavby:	P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby	Začátek výstavby:	15.06.2024	Projektant:	Mgr. Josef Šimonovský
Lokalita:	Jeřábová 613, 263 01 Dobříš	Konec výstavby:	31.08.2024	Zhotovitel:	Výběrové řízení
Zpracoval:	J. Šimonovský, 0000883	Zpracováno dne:	17.02.2024	Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	31	Zdi podpěrné a volné	4 327,28	922,72	5 250,00	2,20
	34	Stěny a příčky	15 377,89	5 753,03	21 130,92	2,48
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	820,58	4 957,42	5 778,00	0,60
	61	Úprava povrchů vnitřní	10 481,02	55 590,61	66 071,63	8,30
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	473,71	337,19	810,90	0,60
	64	Výplně otvorů	3 100,86	3 402,39	6 503,25	0,08
	712	Izolace střech (živičné krytiny)	8 608,78	2 323,22	10 932,00	0,04
	721	Vnitřní kanalizace	50 263,49	45 651,73	95 915,21	1,09
	722	Vnitřní vodovod	32 117,50	57 403,55	89 521,05	0,83
	725	Zařizovací předměty	152 728,84	40 006,16	192 735,00	1,43
	728	Vzduchotechnika	0,00	5 127,12	5 127,12	0,38
	733	Rozvod potrubí	124 717,22	34 065,64	158 782,86	0,95
	734	Armatury	6 757,02	2 130,33	8 887,35	0,03
	735	Otopná tělesa	95 596,98	2 293,02	97 890,00	0,49
	766	Konstrukce truhlářské	0,00	25 635,60	25 635,60	0,00
	771	Podlahy z dlaždic	5 986,96	63 618,65	69 605,62	0,23
	776	Podlahy povlakové	51 150,28	11 493,05	62 643,33	0,18
	777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00	0,00	0,00	0,00
	781	Obklady (keramické)	27 277,08	65 517,79	92 794,87	0,69
	783	Nátěry	710,46	1 528,74	2 239,20	0,00
	784	Malby	6 686,62	31 128,01	37 814,63	0,17
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	1 126,11	1 845,39	2 971,50	0,03
	96	Bourání konstrukcí	520,03	12 398,01	12 918,05	4,76
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	373,15	34 732,31	35 105,47	10,52
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	3 885,09	3 885,09	0,00
	H721	Vnitřní kanalizace	0,00	715,31	715,31	0,00
	H722	Vnitřní vodovod	0,00	484,31	484,31	0,00
	H725	Zařizovací předměty	0,00	985,63	985,63	0,00
	H733	Rozvod potrubí	0,00	1 188,45	1 188,45	0,00
	H735	Otopná tělesa	0,00	521,48	521,48	0,00
	H771	Podlahy z dlaždic	0,00	931,61	931,61	0,00
	H776	Podlahy povlakové	0,00	82,08	82,08	0,00
	H777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00	0,00	0,00	0,00
	H781	Obklady (keramické)	0,00	1 416,71	1 416,71	0,00
	M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	54 792,48	54 792,48	0,00
		Ostatní materiál	302 404,50	0,00	302 404,50	4,31

Celkem:

1 478 971,21

Výkaz výměr

Název stavby:	5. M. Š. Dobříš, sociální zařízení, kuchyně - II.N.p.	Objednatel:	Město Dobříš
Druh stavby:	P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby	Projektant:	Mgr. Josef Šimonovský
Lokalita:	Jeřábová 613, 263 01 Dobříš	Zhotovitel:	Výběrové řízení
Zpracoval:	J. Šimonovský, 0000883	Zpracováno dne:	17.02.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
---	--------	-----	----------------	----	----------	-------------------

Poznámka:

Rozpočet upraven dle požadavku zadavatele ze dne 11. 1. a 16. 1. 2024 - dne 22. 1. 2024

Harmonogram

Název stavby:	5. M. Š. Dobříš, sociální zařízení, kuchyně - II.N.p.	Doba výstavby 75 dnů	Objednatel: Město Dobříš		
Druh stavby:	P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby	Začátek výstav 15.06.2024	Projektant: Mgr. Josef Šimonovský		
Lokalita:	Jeřábová 613, 263 01 Dobříš	Konec výstavb 31.08.2024	Zhotovitel: Výběrové řízení		
JKSO:	8013149	Zpracováno dn 17.02.2024	Zpracoval: J. Šimonovský, 0000883		
Kód	Zkrácený popis	Nh	Zdroje	Trvání	Rozpočet (Kč)

Poznámka:

Rozpočet upraven dle požadavku zadavatele ze dne 11. 1. a 16. 1. 2024 - dne 22. 1. 2024

Čerpání rozpočtu a fakturace

Název stavby:	5. M. Š. Dobříš, sociální zařízení, kuchyně - II.N.p.	Doba výstavby: 75 dnů	Objednatel: Město Dobříš
Druh stavby:	P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby	Začátek výstav 15.06.2024	Projektant: Mgr. Josef Šimonovský
Lokalita:	Jeřábová 613, 263 01 Dobříš	Konec výstavby 31.08.2024	Zhotovitel: Výběrové řízení
JKSO:	8013149	Zpracováno dne 17.02.2024	Zpracoval: J. Šimonovský, 0000883

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	početové náklady (Kč)	kturovaná cena (Kč)	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %	Množství	kturované množství	Rozdíl	hrazená cena (Kč)	Rozdíl úhrady v Kč	Rozdíl úhrady v %
		31	Zdi podpěrné a volné	5 250,00	0,00	-5 250,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
1		317940010R	Osazení válcovaných profilů L - nové dveře šatna x her	5 250,00	0,00	-5 250,00	-100,00	2,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		34	Stěny a příčky	21 130,92	0,00	-21 130,92	-100,00	29,22	0,00	29,22	Nefakturováno	0,00	-100,00
2		342255024R	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm - předstěna umyvadla s	3 200,31	0,00	-3 200,31	-100,00	4,86	0,00	9,72	Nefakturováno	0,00	-100,00
3		342255028R	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm - předstěna WC sociál	7 025,85	0,00	-7 025,85	-100,00	7,80	0,00	15,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
4		342255024R	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm (zazdívká dveří šatna,	2 370,60	0,00	-2 370,60	-100,00	3,60	0,00	7,20	Nefakturováno	0,00	-100,00
5		342255024R	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm (okna chodba 1,2 x 1,	8 534,16	0,00	-8 534,16	-100,00	12,96	0,00	25,92	Nefakturováno	0,00	-100,00
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	5 778,00	0,00	-5 778,00	-100,00	12,00	0,00	12,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
6		411387531R	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropích a klenbách -	5 778,00	0,00	-5 778,00	-100,00	12,00	0,00	16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		61	Úprava povrchů vnitřní	66 071,63	0,00	-66 071,63	-100,00	247,35	0,00	247,35	Nefakturováno	0,00	-100,00
7		612403385R	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	3 659,25	0,00	-3 659,25	-100,00	34,00	0,00	96,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
8		612421626R	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká - pod obklady	37 605,41	0,00	-37 605,41	-100,00	131,43	0,00	262,86	Nefakturováno	0,00	-100,00
9		612423531R	Omítka rýh stěn vápenná šifky do 15 cm, štuková	4 329,75	0,00	-4 329,75	-100,00	4,60	0,00	14,40	Nefakturováno	0,00	-100,00
10		612409991R	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	2 502,60	0,00	-2 502,60	-100,00	34,40	0,00	164,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
11		611401111R	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,09 m2	2 340,00	0,00	-2 340,00	-100,00	12,00	0,00	24,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
12		612401391R	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	900,00	0,00	-900,00	-100,00	2,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
13		612425931R	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	819,72	0,00	-819,72	-100,00	1,08	0,00	2,16	Nefakturováno	0,00	-100,00
14		612401391R	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 (nad obkla	1 221,00	0,00	-1 221,00	-100,00	2,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
15		612421739R	Omítka vnitřní zdíva, MVC, na pletivu, štuková (zazdívk	12 693,90	0,00	-12 693,90	-100,00	25,84	0,00	51,68	Nefakturováno	0,00	-100,00
		63	Podlahy a podlahové konstrukce	810,90	0,00	-810,90	-100,00	0,24	0,00	0,24	Nefakturováno	0,00	-100,00
16		631312121R	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	810,90	0,00	-810,90	-100,00	0,24	0,00	1,46	Nefakturováno	0,00	-100,00
		64	Výplně otvorů	6 503,25	0,00	-6 503,25	-100,00	19,20	0,00	19,20	Nefakturováno	0,00	-100,00
17		648991111R	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm	1 107,00	0,00	-1 107,00	-100,00	7,20	0,00	14,40	Nefakturováno	0,00	-100,00
18		641960000R	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	1 053,75	0,00	-1 053,75	-100,00	10,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
19		642942111R	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně	4 342,50	0,00	-4 342,50	-100,00	2,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		712	Izolace střech (živičné krytiny)	10 932,00	0,00	-10 932,00	-100,00	8,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
20		712348104R	Povlaková krytina střech do 10°, prostup pro VZT z asf	10 932,00	0,00	-10 932,00	-100,00	8,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		721	Vnitřní kanalizace	95 915,21	0,00	-95 915,21	-100,00	269,69	0,00	269,69	Nefakturováno	0,00	-100,00
21		721140802R	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	6 750,00	0,00	-6 750,00	-100,00	48,00	0,00	76,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
22		721140806R	Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
23		721140915R	Napojení HT na stávající litinu potrubí, DN 100 mm na t	5 587,50	0,00	-5 587,50	-100,00	10,00	0,00	10,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
24		721160802R	Demontáž potrubí vláknocementového do DN 100 mm	1 896,75	0,00	-1 896,75	-100,00	30,00	0,00	30,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
25		721176105R	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	16 285,50	0,00	-16 285,50	-100,00	22,00	0,00	40,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
26		721176116R	Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm	14 268,00	0,00	-14 268,00	-100,00	16,00	0,00	16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
27		721176113R	Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm	9 391,05	0,00	-9 391,05	-100,00	24,60	0,00	41,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
28		721176124R	Potrubí HT svodné (ležaté), D 75 x 1,9 mm	3 874,50	0,00	-3 874,50	-100,00	18,00	0,00	36,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
29		721176117R	Potrubí HT odpadní svislé, D 160 x 3,9 mm	24 535,50	0,00	-24 535,50	-100,00	22,00	0,00	22,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
30		721290112R	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
31		721290111R	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	1 278,00	0,00	-1 278,00	-100,00	60,00	0,00	76,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
32		721290822R	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektu	2 039,66	0,00	-2 039,66	-100,00	1,09	0,00	1,62	Nefakturováno	0,00	-100,00
33		721273145R	Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm	2 628,75	0,00	-2 628,75	-100,00	10,00	0,00	10,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
34		721273200R	Souprava ventilační střešní HL	7 380,00	0,00	-7 380,00	-100,00	8,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		722	Vnitřní vodovod	89 521,05	0,00	-89 521,05	-100,00	744,00	0,00	744,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
35		722254201R	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, hl. 180 mm, vy	12 210,00	0,00	-12 210,00	-100,00	2,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
36		722170801R	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm	3 044,40	0,00	-3 044,40	-100,00	172,00	0,00	322,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
37		722172311R	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výř	42 346,50	0,00	-42 346,50	-100,00	148,00	0,00	298,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
38		722172312R	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výř	5 568,00	0,00	-5 568,00	-100,00	16,00	0,00	16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
39		722172313R	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výř	3 354,00	0,00	-3 354,00	-100,00	8,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
40		722172351R	Křížení potrubí z PP-R Instaplast, D 20 x 3,4 mm, PN 2(1 560,00	0,00	-1 560,00	-100,00	8,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00

41	722172961RC	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně	1 872,00	0,00	-1 872,00	-100,00	16,00	0,00	16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
42	722172962RC	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně	492,00	0,00	-492,00	-100,00	4,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
43	722181211RC	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní	9 224,10	0,00	-9 224,10	-100,00	148,00	0,00	298,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
44	722181211RT	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní	1 029,60	0,00	-1 029,60	-100,00	16,00	0,00	16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
45	722181211RT	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní	499,20	0,00	-499,20	-100,00	8,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
46	722202411RC	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 1	3 096,00	0,00	-3 096,00	-100,00	16,00	0,00	16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
47	722202412RC	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 2	1 068,00	0,00	-1 068,00	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
48	722202413RC	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 2	672,00	0,00	-672,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
49	722202414RC	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 3	913,50	0,00	-913,50	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
50	722181212RV	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm - potru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
51	722280106RC	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 mm	2 193,00	0,00	-2 193,00	-100,00	172,00	0,00	322,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
52	722259991RC	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	378,75	0,00	-378,75	-100,00	2,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	725	Zařizovací předměty	192 735,00	0,00	-192 735,00	-100,00	142,00	0,00	142,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
53	725210821RC	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	2 082,00	0,00	-2 082,00	-100,00	16,00	0,00	32,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
54	725240811RC	Demontáž sprch bez výtokových armatur	471,75	0,00	-471,75	-100,00	2,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
55	725013138RL	Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý, sed	10 575,00	0,00	-10 575,00	-100,00	2,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
56	725017132RC	Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep, 550 x 420 mm, bílé	12 892,50	0,00	-12 892,50	-100,00	6,00	0,00	12,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
57	725017331RC	Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep, 450 x 370 mm, bílé	20 437,50	0,00	-20 437,50	-100,00	10,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
58	725019101RC	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	10 852,50	0,00	-10 852,50	-100,00	2,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
59	725860202RC	Sífon dřezový HL 100G, D 40/50 mm, 6/4"	738,75	0,00	-738,75	-100,00	2,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
60	725829201RT	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromc	19 762,50	0,00	-19 762,50	-100,00	10,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
61	725825641RC	Baterie automatická umyvadlová nástěnná, pro studenc	39 375,00	0,00	-39 375,00	-100,00	10,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
62	725980113RC	Demontáž a montáž mezistěn WC	1 932,00	0,00	-1 932,00	-100,00	8,00	0,00	16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
63	725292011RC	Zásobník na papírové ručníky nerezový (obsluha)	3 045,00	0,00	-3 045,00	-100,00	2,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
64	725292035RC	Držák na toaletní papír nerezový (4 x obsluha, 4 x soci	1 521,00	0,00	-1 521,00	-100,00	4,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
65	725292041RC	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l (4 + 1 sociální	8 484,00	0,00	-8 484,00	-100,00	14,00	0,00	28,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
66	725292061RC	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu (4 x obsluha	3 174,00	0,00	-3 174,00	-100,00	4,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
67	725310823RC	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	158,25	0,00	-158,25	-100,00	1,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
68	725311924RC	Výměna dřezu ocelového nerez.jednoduchého T 513	2 040,00	0,00	-2 040,00	-100,00	1,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
69	725330840RC	Demontáž výlevky ocelové nebo litinové	393,75	0,00	-393,75	-100,00	2,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
70	725012181RC	Klozet bez nádrže BABY, ploché splachování, odpad s	30 487,50	0,00	-30 487,50	-100,00	10,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
71	725110814RC	Demontáž klozetů kombinovaných	1 899,00	0,00	-1 899,00	-100,00	12,00	0,00	24,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
72	725119401RC	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	8 272,50	0,00	-8 272,50	-100,00	10,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
73	725129201RC	Mezistěna WC dětské 670/950 mm , vl. položka	10 464,00	0,00	-10 464,00	-100,00	8,00	0,00	16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
74	725291111RC	Koš na odpady, sociální zařízení, obsluha, kuchyně	3 676,50	0,00	-3 676,50	-100,00	6,00	0,00	12,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	728	Vzduchotechnika	5 127,12	0,00	-5 127,12	-100,00	48,38	0,00	48,38	Nefakturováno	0,00	-100,00
75	728112812RC	Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	4 230,00	0,00	-4 230,00	-100,00	48,00	0,00	48,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
76	728890812RC	Přesun demontovaných hmot - vzduchotechnika, H 6 - 1	897,12	0,00	-897,12	-100,00	0,38	0,00	0,38	Nefakturováno	0,00	-100,00
	733	Rozvod potrubí	158 782,86	0,00	-158 782,86	-100,00	445,40	0,00	445,40	Nefakturováno	0,00	-100,00
77	733110806RC	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	1 788,90	0,00	-1 788,90	-100,00	67,00	0,00	443,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
78	733110808RC	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	4 078,62	0,00	-4 078,62	-100,00	72,80	0,00	151,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
79	733161902RC	Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm	2 280,00	0,00	-2 280,00	-100,00	16,00	0,00	24,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
80	733163102RC	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	23 215,50	0,00	-23 215,50	-100,00	67,00	0,00	290,20	Nefakturováno	0,00	-100,00
81	733163106RC	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	Nefakturováno	0,00	-100,00
82	733163108RC	Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	123 396,00	0,00	-123 396,00	-100,00	72,80	0,00	151,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
83	733190106RC	Tlaková zkouška potrubí DN 32	532,65	0,00	-532,65	-100,00	67,00	0,00	290,20	Nefakturováno	0,00	-100,00
84	733190107RC	Tlaková zkouška potrubí DN 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	Nefakturováno	0,00	-100,00
85	733190108RC	Tlaková zkouška potrubí DN 50	1 031,94	0,00	-1 031,94	-100,00	72,80	0,00	151,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
86	733191111RC	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	838,50	0,00	-838,50	-100,00	4,00	0,00	12,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
87	733191112RC	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	1 002,00	0,00	-1 002,00	-100,00	4,00	0,00	14,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
88	733191113RC	Manžety prostupové pro trubky do DN 50	618,75	0,00	-618,75	-100,00	2,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	734	Armatury	8 887,35	0,00	-8 887,35	-100,00	50,00	0,00	50,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
89	734200811RC	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	325,50	0,00	-325,50	-100,00	10,00	0,00	62,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
90	734200812RC	Demontáž armatur s 1závitem do G 1	92,10	0,00	-92,10	-100,00	2,00	0,00	6,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
91	734200834RC	Demontáž armatur se 3závitů do G 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
92	734200833RC	Demontáž armatur se 3závitů do G 6/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
93	734213122RC	Ventil odvzdušňovací ruční, IVAR.BALUX DN 10	668,25	0,00	-668,25	-100,00	10,00	0,00	32,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
94	734221672RT	Hlavice ovládání ventilů termostatická	3 097,50	0,00	-3 097,50	-100,00	10,00	0,00	58,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
95	734223252RC	Ventil radiátorový přímý IVAR.VD, DN 15	2 797,50	0,00	-2 797,50	-100,00	10,00	0,00	62,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
96	734233111RC	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 15	817,50	0,00	-817,50	-100,00	4,00	0,00	12,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
97	734233112RC	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20	1 089,00	0,00	-1 089,00	-100,00	4,00	0,00	12,00	Nefakturováno	0,00	-100,00

98	734293138RC Úprava strojovny - předběžná cena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	735 Otopná tělesa	97 890,00	0,00	-97 890,00	-100,00	10,00	0,00	10,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
99	735151971RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
100	735151931RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
101	735151960RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,	16 695,00	0,00	-16 695,00	-100,00	2,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
102	735151962RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
103	735151965RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
104	735151925RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm,	17 745,00	0,00	-17 745,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
105	735151927RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm,	18 780,00	0,00	-18 780,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
106	735151968RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,	44 670,00	0,00	-44 670,00	-100,00	4,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
107	735151969RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	766 Konstrukce truhlářské	25 635,60	0,00	-25 635,60	-100,00	72,00	0,00	72,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
108	766661122RC Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř. 600 - 900 mm	14 256,00	0,00	-14 256,00	-100,00	24,00	0,00	53,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
109	766665922RC Kování dveřních křidel - klika, štít D+M	10 620,00	0,00	-10 620,00	-100,00	24,00	0,00	53,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
110	766669922RC Montáž vložky Fab	759,60	0,00	-759,60	-100,00	24,00	0,00	53,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	771 Podlahy z dlaždic	69 605,62	0,00	-69 605,62	-100,00	364,55	0,00	364,55	Nefakturováno	0,00	-100,00
111	771101101RC Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	436,12	0,00	-436,12	-100,00	71,79	0,00	143,58	Nefakturováno	0,00	-100,00
112	771101111RC Vyrovnání podkladů maltou zesuché maltové směsi tlou	10 364,68	0,00	-10 364,68	-100,00	71,79	0,00	143,58	Nefakturováno	0,00	-100,00
113	771101210RC Penetrace podkladu pod dlažby	2 929,03	0,00	-2 929,03	-100,00	71,79	0,00	143,58	Nefakturováno	0,00	-100,00
114	771101142RC Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé	14 591,32	0,00	-14 591,32	-100,00	71,79	0,00	143,58	Nefakturováno	0,00	-100,00
115	771575109RT Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	40 112,66	0,00	-40 112,66	-100,00	71,79	0,00	143,58	Nefakturováno	0,00	-100,00
116	771577113RC Lišta hliníková přechodová, stejná výška podlahy	1 171,80	0,00	-1 171,80	-100,00	5,60	0,00	42,40	Nefakturováno	0,00	-100,00
	776 Podlahy povlakové	62 643,33	0,00	-62 643,33	-100,00	198,16	0,00	198,16	Nefakturováno	0,00	-100,00
117	776101101RC Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	300,96	0,00	-300,96	-100,00	49,54	0,00	528,89	Nefakturováno	0,00	-100,00
118	776101115RC Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	3 135,88	0,00	-3 135,88	-100,00	49,54	0,00	528,89	Nefakturováno	0,00	-100,00
119	776101121RC Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	984,61	0,00	-984,61	-100,00	49,54	0,00	528,89	Nefakturováno	0,00	-100,00
120	776200010R# Demontáž povlakových podlah schodišťových stupňů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	Nefakturováno	0,00	-100,00
121	776510010R# Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,70	Nefakturováno	0,00	-100,00
122	776101101RC Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,52	Nefakturováno	0,00	-100,00
123	776522100RT Lepení podlah PVC Altro z dílců, plochy běžné, včetně	58 221,89	0,00	-58 221,89	-100,00	49,54	0,00	528,89	Nefakturováno	0,00	-100,00
	777 Podlahy ze syntetických hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
124	777511113RC Podl. stěrka ext.syst.Sikagard 750 Deco EpoCem,dekor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,52	Nefakturováno	0,00	-100,00
	781 Obklady (keramické)	92 794,87	0,00	-92 794,87	-100,00	379,26	0,00	379,26	Nefakturováno	0,00	-100,00
125	781415016RT Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	71 957,93	0,00	-71 957,93	-100,00	131,43	0,00	262,86	Nefakturováno	0,00	-100,00
126	781497121RC Lišta hliníková rohová zaoblená k obkladům	12 680,55	0,00	-12 680,55	-100,00	60,60	0,00	121,20	Nefakturováno	0,00	-100,00
127	781101210RC Penetrace podkladu pod obklady	5 362,34	0,00	-5 362,34	-100,00	131,43	0,00	262,86	Nefakturováno	0,00	-100,00
128	781101142RC Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	341,55	0,00	-341,55	-100,00	1,80	0,00	17,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
129	781111115RC Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	1 947,00	0,00	-1 947,00	-100,00	44,00	0,00	88,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
130	781111116RC Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	505,50	0,00	-505,50	-100,00	10,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	783 Nátěry	2 239,20	0,00	-2 239,20	-100,00	28,80	0,00	28,80	Nefakturováno	0,00	-100,00
131	783222931RC Nátěr syntetický kov.konstr. 2x, stávající zárubně 49 + 4	1 846,80	0,00	-1 846,80	-100,00	9,60	0,00	84,80	Nefakturováno	0,00	-100,00
132	783903812RC Odmaštění saponáty	233,28	0,00	-233,28	-100,00	9,60	0,00	84,80	Nefakturováno	0,00	-100,00
133	783904811RC Odrezivění kovových konstrukcí 50 % - stávající 49 ks	159,12	0,00	-159,12	-100,00	9,60	0,00	78,40	Nefakturováno	0,00	-100,00
	784 Malby	37 814,63	0,00	-37 814,63	-100,00	1 401,84	0,00	1 401,84	Nefakturováno	0,00	-100,00
134	784401801RC Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	4 345,70	0,00	-4 345,70	-100,00	467,28	0,00	3 011,66	Nefakturováno	0,00	-100,00
135	784414301RC Penetrace podkladu nátěrem HET A-Grund	9 427,37	0,00	-9 427,37	-100,00	467,28	0,00	3 011,66	Nefakturováno	0,00	-100,00
136	784115312RC Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x	24 041,56	0,00	-24 041,56	-100,00	467,28	0,00	3 011,66	Nefakturováno	0,00	-100,00
	90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	4 500,00	0,00	-4 500,00	-100,00	12,00	0,00	12,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
137	900 R01 HZS - montáž doplňků - sociální zařízení	4 500,00	0,00	-4 500,00	-100,00	12,00	0,00	24,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	94 Lešení a stavební výťahy	2 971,50	0,00	-2 971,50	-100,00	28,00	0,00	28,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
138	941955001RC Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m - omitř	2 971,50	0,00	-2 971,50	-100,00	28,00	0,00	56,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	96 Bourání konstrukcí	12 918,05	0,00	-12 918,05	-100,00	184,31	0,00	184,31	Nefakturováno	0,00	-100,00
139	968061125RC Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do	187,20	0,00	-187,20	-100,00	12,00	0,00	65,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
140	968062245RC Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	1 788,48	0,00	-1 788,48	-100,00	12,96	0,00	25,92	Nefakturováno	0,00	-100,00
141	968091001RC Bourání parapetů keramických š. do 30 cm tl.3 cm	354,24	0,00	-354,24	-100,00	7,20	0,00	14,40	Nefakturováno	0,00	-100,00
142	965081713RT Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	5 626,54	0,00	-5 626,54	-100,00	71,79	0,00	262,25	Nefakturováno	0,00	-100,00
143	965081702RC Bourání soklíků z dlažeb keramických - chodby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
144	962032241RC Bourání zdiva z cihel pálených na MC - zvýšení podlahy	412,34	0,00	-412,34	-100,00	0,51	0,00	1,02	Nefakturováno	0,00	-100,00
145	965048250RC Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	2 649,05	0,00	-2 649,05	-100,00	71,79	0,00	528,69	Nefakturováno	0,00	-100,00
146	965048516RC Broušení bet.povrchu - povlakové podlahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,89	Nefakturováno	0,00	-100,00
147	968062244RC Vybourání plastových rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 (:	292,95	0,00	-292,95	-100,00	1,26	0,00	2,52	Nefakturováno	0,00	-100,00

148	968072455RC	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 (soc.	1 256,85	0,00	-1 256,85	-100,00	3,60	0,00	7,20	Nefakturováno	0,00	-100,00
149	962031113RC	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 65 mm (nové	350,40	0,00	-350,40	-100,00	3,20	0,00	6,40	Nefakturováno	0,00	-100,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	35 105,47	0,00	-35 105,47	-100,00	310,66	0,00	310,66	Nefakturováno	0,00	-100,00
150	974042554RC	Vysekání rýh v podlaže betonové, 10x15 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	Nefakturováno	0,00	-100,00
151	974031133RC	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	2 260,13	0,00	-2 260,13	-100,00	21,00	0,00	96,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
152	978059531RC	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	13 405,86	0,00	-13 405,86	-100,00	131,43	0,00	248,86	Nefakturováno	0,00	-100,00
153	978021161RC	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 50 %	13 504,43	0,00	-13 504,43	-100,00	131,43	0,00	248,86	Nefakturováno	0,00	-100,00
154	971038621RC	Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, tl. 10 cm	1 381,05	0,00	-1 381,05	-100,00	10,80	0,00	21,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
155	972054241RC	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	4 554,00	0,00	-4 554,00	-100,00	16,00	0,00	22,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	H01	Budovy občanské výstavby	3 885,09	0,00	-3 885,09	-100,00	14,29	0,00	14,29	Nefakturováno	0,00	-100,00
156	998011002RC	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	3 885,09	0,00	-3 885,09	-100,00	14,29	0,00	31,51	Nefakturováno	0,00	-100,00
	H721	Vnitřní kanalizace	715,31	0,00	-715,31	-100,00	1,09	0,00	1,09	Nefakturováno	0,00	-100,00
157	998721102RC	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	715,31	0,00	-715,31	-100,00	1,09	0,00	2,05	Nefakturováno	0,00	-100,00
	H722	Vnitřní vodovod	484,31	0,00	-484,31	-100,00	0,83	0,00	0,83	Nefakturováno	0,00	-100,00
158	998722102RC	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	484,31	0,00	-484,31	-100,00	0,83	0,00	1,55	Nefakturováno	0,00	-100,00
	H725	Zařizovací předměty	985,63	0,00	-985,63	-100,00	1,43	0,00	1,43	Nefakturováno	0,00	-100,00
159	998725102RC	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	985,63	0,00	-985,63	-100,00	1,43	0,00	3,90	Nefakturováno	0,00	-100,00
	H733	Rozvod potrubí	1 188,45	0,00	-1 188,45	-100,00	0,95	0,00	0,95	Nefakturováno	0,00	-100,00
160	998733103RC	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	1 188,45	0,00	-1 188,45	-100,00	0,95	0,00	3,28	Nefakturováno	0,00	-100,00
	H735	Otopná tělesa	521,48	0,00	-521,48	-100,00	0,49	0,00	0,49	Nefakturováno	0,00	-100,00
161	998735102RC	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	521,48	0,00	-521,48	-100,00	0,49	0,00	4,43	Nefakturováno	0,00	-100,00
	H771	Podlahy z dlaždic	931,61	0,00	-931,61	-100,00	1,69	0,00	1,69	Nefakturováno	0,00	-100,00
162	998771102RC	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	931,61	0,00	-931,61	-100,00	1,69	0,00	3,37	Nefakturováno	0,00	-100,00
	H776	Podlahy povlakové	82,08	0,00	-82,08	-100,00	0,18	0,00	0,18	Nefakturováno	0,00	-100,00
163	998776102RC	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	82,08	0,00	-82,08	-100,00	0,18	0,00	2,55	Nefakturováno	0,00	-100,00
	H777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
164	998777102RC	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	Nefakturováno	0,00	-100,00
	H781	Obklady (keramické)	1 416,71	0,00	-1 416,71	-100,00	2,57	0,00	2,57	Nefakturováno	0,00	-100,00
165	998781102RC	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	1 416,71	0,00	-1 416,71	-100,00	2,57	0,00	5,15	Nefakturováno	0,00	-100,00
	M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
166	210010005RL	Elektromontáže dle dílčího rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	S	Přesuny suti	54 792,48	0,00	-54 792,48	-100,00	308,28	0,00	308,28	Nefakturováno	0,00	-100,00
167	979011111RC	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	4 893,42	0,00	-4 893,42	-100,00	15,28	0,00	27,52	Nefakturováno	0,00	-100,00
168	979081111RC	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	3 157,23	0,00	-3 157,23	-100,00	15,28	0,00	55,04	Nefakturováno	0,00	-100,00
169	979081121RC	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 15 km	4 297,50	0,00	-4 297,50	-100,00	229,20	0,00	825,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
170	979082111RC	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	4 486,59	0,00	-4 486,59	-100,00	15,28	0,00	55,04	Nefakturováno	0,00	-100,00
171	979087017RC	Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km	348,00	0,00	-348,00	-100,00	0,50	0,00	0,50	Nefakturováno	0,00	-100,00
172	979087018RC	Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km 3 x	185,63	0,00	-185,63	-100,00	1,50	0,00	1,50	Nefakturováno	0,00	-100,00
173	979094211RC	Nakládání nebo překládání vybourané suti	3 827,64	0,00	-3 827,64	-100,00	15,28	0,00	55,04	Nefakturováno	0,00	-100,00
174	979990101RC	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 17011	31 228,50	0,00	-31 228,50	-100,00	15,28	0,00	55,04	Nefakturováno	0,00	-100,00
175	979990201RC	Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, s	1 593,75	0,00	-1 593,75	-100,00	0,50	0,00	0,50	Nefakturováno	0,00	-100,00
176	979990181RC	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupii	774,23	0,00	-774,23	-100,00	0,18	0,00	0,71	Nefakturováno	0,00	-100,00
	Ostatní materiál		302 404,50	0,00	-302 404,50	-100,00	321,20	0,00	321,20	Nefakturováno	0,00	-100,00
177	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1-krídle 600 - 900 x 1970 m	66 561,00	0,00	-66 561,00	-100,00	22,00	0,00	49,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
178	54964031	Cylindrická vložka oboustranná bezpečnostní FAB 200F	15 493,50	0,00	-15 493,50	-100,00	22,00	0,00	53,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
179	60775551	Krytka boční pro PVC parapety oboustr. bílá	292,50	0,00	-292,50	-100,00	12,00	0,00	24,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
180	60780010	Parapet interiéru Topset Standard š. 150 mm bílý (12 ok	2 173,50	0,00	-2 173,50	-100,00	7,20	0,00	14,40	Nefakturováno	0,00	-100,00
181	597813706	Obkládačka 25x33 barevná + 5%	59 719,50	0,00	-59 719,50	-100,00	138,00	0,00	277,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
182	597642031	Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm + 5 %	37 506,00	0,00	-37 506,00	-100,00	76,00	0,00	151,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
183	642938001	Vanička sprch. keram. čtverec Connect 800x800 mm	5 550,00	0,00	-5 550,00	-100,00	2,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
184	286967615	Blok WC předstěnový pro obezdění/zazdění Prevista Pt	40 012,50	0,00	-40 012,50	-100,00	10,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
185	286967626	Deska ovládací WC Prevista 8610.1, 220 x 130 x 8 mm	11 302,50	0,00	-11 302,50	-100,00	10,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
186	61581624.A	Linka kuchyňská atypická 240 cm	19 260,00	0,00	-19 260,00	-100,00	1,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
187	55149060	Zrcadlo nerez SLZN 27 nerozbitné 500 x 400 mm	13 723,50	0,00	-13 723,50	-100,00	14,00	0,00	28,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
188	61581622.A	Linka kuchyňská atypická 180 cm	14 010,00	0,00	-14 010,00	-100,00	1,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
189	615290263	Skříňka - věšák ručníků lamino 100 x10 x120 cm	10 500,00	0,00	-10 500,00	-100,00	4,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
190	61160423	Dveře vnitřní CPL 0,2 1/3 sklo 1-krídle 800 x 1970 mm	6 300,00	0,00	-6 300,00	-100,00	2,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00

Poznámka:

Rozpočet upraven dle požadavku zadavatele ze dne 11. 1. a 16. 1. 2024 - dne 22. 1. 2024

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	5. M. Š. Dobříš, sociální zařízení, kuchyně - II.N.p.	Objednatel: Město Dobříš	IČO/DIČ:
Druh stavby:	P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby	Projektant: Mgr. Josef Šimonovský	IČO/DIČ:
Lokalita:	Jeřábová 613, 263 01 Dobříš	Zhotovitel: Výběrové řízení	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	15.06.2024	Konec výstavby: 31.08.2024	Položek: 190
JKSO:	31.08.2024	Zpracoval: J. Šimonovský, 0000883	Datum: 17.02.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	36 600,64	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	36 974,28		
	Montáž	124 439,07	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	562 601,22	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	387 922,62			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		302 404,50						
Přesun hmot a su		65 003,16						
ZRN celkem		1 478 971,21	DN celkem	0,00	NUS celkem	36 974,28		
				DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj	0,00	
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 515 945,49
Základ 21%	1 515 945,49	DPH 21%	318 348,55	Celkem včetně DI	1 834 294,04

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rozpočet upraven dle požadavku zadavatele ze dne 11. 1. a 16. 1. 2024 - dne 22. 1. 2024

DÍLČÍ VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: 5. MŠ JEŘÁBOVÁ 613 DOBŘÍŠ

Investor: MĚSTO DOBŘÍŠ

Část: D.1.4 ELEKTROINSTALACE

REKAPITULACE

označení	název položky	DPH	částka Kč
1. 1.1	Elektro-montáže	21	250 625
2. 1.2	Nosný materiál-svítlidla	21	204 199
3. 1.3	Nosný materiál-ostatní	21	67 702
4. 2.1	Rozvaděč RO - R.2.2 L	21	21 352
5. 2.2	Rozvaděč RO - R 2.2 P	21	21 352
6. 2.3	Rozvaděč RO - R 2.1 L	21	20 680
7. 2.4	Rozvaděč RO - R.2.1 P	21	20 680
8. 3.1	Zednické výpomocce	21	75 172
9. 4.2	Dmontáže	21	10 000
10. 4.3	Úprava stávající el. instalace	21	10 240
11. 4.4	Ostatní	21	13 500
CELKEM bez DPH			715 502

Část DPH

	název položky	DPH	částka Kč
	základ DPH	21	715 502
	částka DPH	21	150 255
	základ DPH	15	0
	částka DPH	15	0
	základ DPH	10	0
	částka DPH	10	0
	základ bez DPH - kontrolní údaj	0	0
CELKEM v č. DPH			865 757

1.1 - Elektro-montáže

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 0010301R00	Krabice přístrojová	kus	179	60,60	10 847,40
2	21 0010322R00	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová	kus	144	172,13	24 786,00
3	21 0100005R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2	kus	0	81,38	0,00
4	21 0100251R00	Ukončení celoplast. kabelů do 4x10 mm2	kus	40	104,25	4 170,00
5	21 0110001R00	Spínač zapuštěný jednopól.- řaz. 1 obyč.prostředí	kus	46	131,25	6 037,50
6	21 0110004R00	Spínač zapuštěný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí	kus	44	140,25	6 171,00
7	21 0110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1/0	kus	12	63,30	759,60
8	21 0110046R00	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	2	81,38	162,75
9	21 0111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	74	111,75	8 269,50
10	21 0192553R00	Svorkovnice stoupačková se zapoj. 6325-55-25 mm2	kus	4	362,25	1 449,00
11	21 0200043R00	Svítilno nouzového osvětlení se záložním zdrojem	kus	24	937,50	22 500,00
12	21 0201039R00	Svítilno - montáž strop,stěna	kus	140	243,75	34 125,00
13	21 0201039R00	Svítilno - demontáž stěna, strop	kus	16	112,50	1 800,00
14	21 0220452R00	Ochranné spoj. strojovna TČ.,VZT koupel.,Cu4-16 mm2 pevně	m	30	54,30	1 629,00
15	21 0290751R00	Montáž ventilátoru, digestoře	kus	16	94,50	1 512,00
16	21 0800568R00	Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený v rozvaděčích	m	48	67,80	3 254,40
17	21 0810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3-J x 1,5 mm2 pevně uložený	m	941	42,75	40 227,75
18	21 0810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3-O x 1,5 mm2 pevně uložený	m	435	42,75	18 596,25
19	21 0810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3-J x 2,5 mm2 pevně uložený	m	648	42,75	27 702,00
20	21 0810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	205	42,75	8 763,75
21	21 0810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	18	42,75	769,50
22	21 0810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5x4 mm2 pevně uložený	m	18	42,75	769,50
23	21M210 220321	Svorka k ochran. pospojování	ks	20	262,50	5 250,00
24	▣ PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	2 295,52	6 886,55
25	▣ ZV-060%	Zednické výpomocce 6%	%	6	2 364,38	14 186,30
	CELKEM	1.1 - Elektro-montáže				250 624,75

1.2 - Nosný materiál-svítilna

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství		celkem Kč
1	348- 00100.01	Svítilno ozn.č. A	kus	20	1 327,50	26 550,00
2	348- 00100.01	Svítilno ozn.č. B	kus	24	1 972,50	47 340,00
3	348- 00100.01	Svítilno ozn.č. C	kus	34	699,00	23 766,00

4	348-00100.01	Svítlidlo ozn.č. D	kus	28	1 042,50	29 190,00
5	348-00100.02	Svítlidlo ozn.č. F	kus	4	1 537,50	6 150,00
6	348-00100.04	Svítlidlo ozn.č. H	kus	8	885,00	7 080,00
7	348-00100.04	Svítlidlo ozn.č. L	kus	4	1 575,00	6 300,00
8	348-00100.05	Svítlidlo nouzového osvětlení , záložní zdroj	kus	24	1 687,50	40 500,00
9	348-00100.12	LED svítidlo venkovní na stěnu s pohyb. čidlem, dle výběru inv.	kus	2	1 875,00	3 750,00
10	▣ PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	1 906,26	5 718,78
11	▣ PN-030%	Požizovací náklady 3%	%	3	1 963,45	5 890,34
12	▣ PR-010=	Přesun 1%	%	1	1 963,45	1 963,45
CELKEM		1.2 - Nosný materiál-svítlidla				204 198,57

1.3 - Nosný materiál-ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství		celkem Kč
1	341 11030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2	m	914	11,33	10 351,05
2	341 11030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-O x 1,5 mm2	m	435	11,33	4 926,38
3	341 11036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2	m	648	17,93	11 615,40
4	341 11090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	205	18,00	3 690,00
5	341 11098R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	18	51,00	918,00
6	341 402250048R	Drat CY 2,5 zzl	m	30	21,00	630,00
7	341 42158R	Vodič silový pevné uložení CYA 10 mm2	m	48	25,58	1 227,60
8	345 35503	Přepínač velkoplošný řazení 6	kus	44	72,00	3 168,00
9	345 35540	Vypínač velkoplošný řazení 1	kus	46	66,45	3 056,70
10	345 35544R	Přepínač velkoplošný zaoblený řazení 7	kus	2	132,75	265,50
11	345 35549R	Tlačítko velkoplošné zaoblené 3553-80289 řazení 1/O	kus	12	71,48	857,70
12	345 51615R	Zásuvka jednonásobná	kus	58	157,13	9 113,25
13	345 51620R	Zásuvka dvojnásobná , natočená dutinka	kus	16	197,63	3 162,00
14	345 61666R	Stoupací svorkovnice	kus	4	57,83	231,30
15	345 71523R	Krabice odbočná KO97 komplet	kus	144	30,15	4 341,60
16	345 715381R	Krabice přístrojová s víčkem KP 68	kus	179	26,78	4 792,73
17	SPCM 354-42071	Páska uzemňovací Cu	ks	20	16,50	330,00
18	SPCM 354-42150	Svorka uzemňovací	ks	20	26,25	525,00
19	▣ PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	632,03	1 896,08
20	▣ PN-030%	Požizovací náklady 3%	%	3	650,99	1 952,96

21	▣ PR-010=	Přesun 1%	%	1	650,99	650,99
	CELKEM	1.3 - Nosný materiál-ostatní				67 702,24

2.1 - Rozvaděč RO - R.2.2 L

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství		celkem Kč
1	358 22109R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1	kus	3	82,50	247,50
2	358 22111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1	kus	1	63,75	63,75
3	358 22129R	Jistič do 63 A 1+N pólový charakter.B LPN-16B-1N	kus	8	82,50	660,00
4	358 22425R	Jistič do 63 A 3pólový charakter. C LPN-20C-3	kus	1	480,00	480,00
5	358 89010.AR	Chránič proudový s nadproudovou ochranou OLI 10B/1N/030	kus	3	1 650,00	4 950,00
6	358 89029.AR	Chránič proudový 40/4/030	kus	2	675,00	1 350,00
7	358D 900397	Svodič přepětí Typ 1+2 pro třífázové sítě TN-S	ks	1	3 262,50	3 262,50
8	CMATER 358210000201F	Spínací hodiny týdenní program	kus	3	1 125,00	3 375,00
9	CROZVA B-1011-1	Propojovací lišta 10mm	ks	1	225,00	225,00
10	SPCM 405-.....	Vypínač 3f/63A	ks	1	637,50	637,50
11	▣ AA-40%	Montážní, kompletační a pořiz.náklady 40%	%	40	152,51	6 100,50
	CELKEM	2.1 - Rozvaděč RO - R.2.2 L				21 351,75

2.2 - Rozvaděč RO - R.2.2 P

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství		celkem Kč
1	358 22109R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1	kus	3	82,50	247,50
2	358 22111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1	kus	1	63,75	63,75
3	358 22129R	Jistič do 63 A 1+N pólový charakter.B LPN-16B-1N	kus	8	82,50	660,00
4	358 22425R	Jistič do 63 A 3pólový charakter. C LPN-20C-3	kus	1	480,00	480,00
5	358 89010.AR	Chránič proudový s nadproudovou ochranou OLI 10B/1N/030	kus	3	1 650,00	4 950,00
6	358 89029.AR	Chránič proudový 40/4/030	kus	2	675,00	1 350,00
7	358D 900397	Svodič přepětí Typ 1+2 pro třífázové sítě TN-S	ks	1	3 262,50	3 262,50
8	CMATER 358210000201F	Spínací hodiny týdenní program	kus	3	1 125,00	3 375,00
9	CROZVA B-1011-1	Propojovací lišta 10mm	ks	1	225,00	225,00
10	SPCM 405-.....	Vypínač 3f/63A	ks	1	637,50	637,50
11	▣ AA-40%	Montážní, kompletační a pořiz.náklady 40%	%	40	152,51	6 100,50
	CELKEM	2.2 - Rozvaděč RO - R.2.2 P				21 351,75

2.3 - Rozvaděč RO - R.2.1 L

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství		celkem Kč
------	------------	---------------	------	----------	--	-----------

1	358 22109R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1	kus	3	82,50	247,50
2	358 22111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1	kus	1	63,75	63,75
3	358 22129R	Jistič do 63 A 1+N pólový charakter.B LPN-16B-1N	kus	8	82,50	660,00
4	358 89010.AR	Chráníč proudový s nadproudovou ochranou OLI 10B/1N/030	kus	3	1 650,00	4 950,00
5	358 89029.AR	Chráníč proudový 40/4/030	kus	2	675,00	1 350,00
6	358D 900397	Svodič přepětí Typ 1+2 pro třífázové sítě TN-S	ks	1	3 262,50	3 262,50
7	CMATER 358210000201F	Spínací hodiny týdenní program	kus	3	1 125,00	3 375,00
8	CROZVA B-1011-1	Propojovací lišta 10mm	ks	1	225,00	225,00
9	SPCM 405-.....	Vypínač 3f/63A	ks	1	637,50	637,50
10	▣ AA-40%	Montážní, kompletační a pořiz.náklady 40%	%	40	147,71	5 908,50
CELKEM		2.3 - Rozvaděč RO - R.2.1 L				20 679,75

2.4 - Rozvaděč RO - R.2.1 P

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství		celkem Kč
1	358 22109R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1	kus	3	82,50	247,50
2	358 22111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1	kus	1	63,75	63,75
3	358 22129R	Jistič do 63 A 1+N pólový charakter.B LPN-16B-1N	kus	8	82,50	660,00
4	358 89010.AR	Chráníč proudový s nadproudovou ochranou OLI 10B/1N/030	kus	3	1 650,00	4 950,00
5	358 89029.AR	Chráníč proudový 40/4/030	kus	2	675,00	1 350,00
6	358D 900397	Svodič přepětí Typ 1+2 pro třífázové sítě TN-S	ks	1	3 262,50	3 262,50
7	CMATER 358210000201F	Spínací hodiny týdenní program	kus	3	1 125,00	3 375,00
8	CROZVA B-1011-1	Propojovací lišta 10mm	ks	1	225,00	225,00
9	SPCM 405-.....	Vypínač 3f/63A	ks	1	637,50	637,50
10	▣ AA-40%	Montážní, kompletační a pořiz.náklady 40%	%	40	147,71	5 908,50
CELKEM		2.4 - Rozvaděč RO - R.2.1 P				20 679,75

3.1 - Zednické výpomoc

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství		celkem Kč
1	46-M 466111100	Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stropech hl.3 cm a š.3 cm	m	304	45,00	13 680,00
2	46-M 466121100	Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách hl.3 cm a š.3 cm	m	300	38,55	11 565,00
3	46-M 469733110	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	179	35,63	6 376,88
4	46-M 469733120	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	144	46,43	6 685,20
5	46-M 469741211	Vysekání rýh ve stropech kamen a beton hl.3 cm a š.3 cm	m	304	55,00	16 720,00
6	46-M 469742111	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl.3 cm a š.3 cm	m	200	65,63	13 125,00
7	46-M 469742112	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl.3 cm a š.5 cm	m	100	70,20	7 020,00

	CELKEM	3.1 - Zednické výpomocce				75 172,08
--	--------	--------------------------	--	--	--	-----------

4.2 - Dmontáže

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství		celkem Kč
1	INFO 0801-SK	Dmontáž stávající nevyužité elektroninstalace, zasekání slaboproudých rozvodů	ks	1	10 000,00	10 000,00
	CELKEM	4.2 - Dmontáže				10 000,00

4.3 - Úprava stávající el. instalace

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství		celkem Kč
1	INFO 0801-SK	Úprava stávající okruhové rozvodnice	ks	4	2 560,00	10 240,00
	CELKEM	4.3 - Úprava stávající el. instalace				10 240,00

4.4 - Ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství		celkem Kč
1	INFO 0801-SK	Dokumentace skutečného provedení	ks	1	7 500,00	7 500,00
2	INFO 0851-VR	Výchozí revize	ks	1	6 000,00	6 000,00
	CELKEM	4.4 - Ostatní				13 500,00

Harmonogram prací „Výměna TZB, obkladů, dlažeb a vnitřních výplní otvorů 5. MŠ Dobříš, Jeřábová č. p. 613 – I. + II. NP střední trakt“

	týden	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
		od-do	3-9.6.	10-16.6.	17-23.6.	24-30.6.	1-7.7.	8-14.7.	15-21.7.	22-28.7.	29.7.-4.8.	5-11.8.	12-18.8.
1.	Bourací práce												
2.	Hydroizolace												
3.	Svislé konstrukce												
4.	Vodorovné konstrukce												
5.	Tepelné a zvukové izolace												
6.	Úpravy povrchů podlah												
7.	Okna, dveře												
8.	Truhlářské vybavení												
9.	Protiradonová opatření												

harmonogram

rezerva