

Smlouva o dílo

Smluvní strany

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Mgr. Jan Šťastný, investiční technik, e-mail: stastny@mestodobris.cz, tel.: 318 533 315
ve věcech smluvních – Mgr. Martin Švarc, vedoucí odboru, email: svarc@mestodobris.cz, tel: 770 196 123

na straně jedné jako **objednatel**

a

Staler spol.s r.o.

se sídlem Dubno 62, 261 01

IČO: 01498240

DIČ: CZ 01498240 (je plátcem DPH)

zastoupená Martinem Roušalem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 207461

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 281031486/0300

kontaktní osoba: Martin Roušal, tel.: 602605612

na straně druhé jako **zhotovitel**

níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto

smlouvu o dílo na stavební práce

Název stavby: „Město Dobříš – Rekonstrukce ul. U Pivovaru a ul. Part. Svobody – cyklo Dobříš - II. etapa“

I. Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby s názvem „Město Dobříš – Rekonstrukce ul. U Pivovaru a ul. Part. Svobody – cyklo Dobříš - II. etapa“, projekčně zpracované společností DOPAS s.r.o., zpracovatelem Ing. V. Černým a Ing. V. Juppou v 02/2021. Architektonické, materiálové a technické řešení je rozpracováno v projektové dokumentaci včetně výkazu výměr a technických specifikací.
2. Předmět díla je dán projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr včetně vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v čl. II odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu dle čl. II odst. 1 písm. a) a b).
4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny práce související s prováděním díla včetně souvisejících činností.
5. V rámci provádění díla a v jeho průběhu zabezpečí zhotovitel všechny geodetické a vytyčovací práce, a to zejména výškové a polohopisné zaměření dokončeného díla v digitalizované a listinné podobě, vytyčení stávajících inženýrských sítí včetně splnění podmínek správců nebo vlastníků těchto inženýrských sítí, vytyčení stavby, DIO, splnění podmínek vlastníků dotčených pozemků apod., v návaznosti na údaje v projektové dokumentaci – součást vedlejších a ostatních nákladů. Předání skutečného provedení stavby v elektronické podobě se řídí obecně závaznou vyhláškou města Dobříše č. 5/2021, o vedení technické mapy města Dobříše a s účinností od 01. 07. 2024 je zhotovitel povinen předat objednateli:
 - a) vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy.
 - b) data v běžném formátu zpracovatele (*.dgn, *.dxf apod.)
 - c) identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje v souladu s § 232 odst. 2 písm. g) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, bude-li stavba kolaudována¹
6. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem

¹ Příkladá se k žádosti o kolaudaci stavby; v případě, že stavba nevyžaduje kolaudační rozhodnutí, uvede identifikátor záznamu stavebník v oznámení o dokončení stavby.

vztahujících se k technologické části díla (zkoušky únosnosti apod.) – součást vedlejších a ostatních nákladů.

7. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu a výhradně s předloženou nabídkou do předmětného zadávacího řízení.

II.

Doklady pro uzavření smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto doklady:
 - a) projektovou dokumentaci stavby „Město Dobříš – Rekonstrukce ul. U Pivovaru a ul. Part. Svobody – cyklo Dobříš - II. etapa" zpracovanou společností DOPAS s.r.o., zpracovatelem je Ing. V. Černý a Ing. V. Juppa v 02/2021,
 - b) soupis prací včetně výkazů výměr a včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se v místě připravované stavby a které jsou obsaženy v předané prováděcí projektové dokumentaci.

III.

Vymezení lhůt plnění díla

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele **nejpozději do 10 dnů** po podpisu smlouvy.
2. Zhotovitel zahájí stavební práce převzetím staveniště dle čl. III odst. 1 této smlouvy, avšak **nejpozději do 30.04.2025**, s postupem prací dle schváleného harmonogramu jako součást přílohy č. 2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle dle harmonogramu o více jak **30 kalendářních dnů**, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli **nejpozději do 14.08.2025**
4. Zhotovitel je **do 5 dnů** od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
5. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativní podmínky. Zápisy o přerušení prací z uvedených důvodů a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
6. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí **10 % z hodnoty** sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí nabídky uchazeče v rámci předmětného zadávacího řízení na akci specifikovanou v čl. I odst. 1 této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena veřejné zakázky:

- Cena bez DPH: 2.566.167,92 Kč (slovy: dvamilionypětsetšedesátšesttisícstošedesátsedm korun českých 92/100)
 - DPH ve výši 21% 538.895,26 Kč (slovy: pětsetřicetosmtisícsmsetdevadesátpět korun českých 26/100)
 - Cena včetně DPH 3.105.063,18 Kč (slovy: třimilionystopěttisícšedesáttři koruny české 18/100)
2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální daňovou sazbu.
 3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo vlastní dílo zejména i vedlejší a ostatní náklady jako zařízení staveniště v místě plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů včetně vedení průběžné evidence s doklady o předání odpadů oprávněnému odběrateli, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných prostranství, zvláštní užívání komunikací, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu – vše oceněno v rámci VRN), v rozsahu dle čl. I a II smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
 4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci.
 5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený v prováděcí projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou obsaženy v příloze č. 1 k této smlouvě a její nedílnou součástí.
 6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.
 7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
 8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění předmětu smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění, avšak jejímu vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká

ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ze dne 09. 11. 2011, a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.² Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.

9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).
10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.
11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální splatností v délce 15 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 15 dnů od jejího doručení objednateli.
12. Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel může zadržet 10 % z fakturované částky. Tato částka bude objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo nedodělku (pokud nedodělek nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem v zápise o předání a převzetí díla.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště v dohodnuté lhůtě dle čl. III odst. 1 této smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu.
2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku.
3. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou zápisu ve stavebním deníku.
4. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydává v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt.

² Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná o ekonomickou činnost objednatele.

V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel.

5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
6. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Seznam a termíny kontrolních dnů budou sjednána nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou dokumentací.
7. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem a staveništěm. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Náklady této činnosti jsou kryty smluvní cenou.
8. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a nečistoty a škody vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Případné provozní či sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
11. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, samosprávy a dotčených organizací, zakotvených v pravomocných povoleních nebo stanoviscích (budou předány při předání staveniště), současně je povinen zajistit si skládky vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení staveniště apod.
12. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích, nesmí výrazně narušit vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí po celou dobu výstavby a nesmí ohrozit bezpečnost ani zdraví lidí a bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistí provádění denního úklidu na staveništi v rámci stavební činnosti. Zhotovitel je povinen dodržovat omezení stanovená v obecně závazné vyhlášce města Dobříše č. 12/2021, o regulaci hlučných činností a používání zábavní pyrotechniky.

VI.

Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo.
2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují:
 - a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků,
 - d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby,
 - e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
 - f) přehled všech provedených zkoušek.
4. Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou.
6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla.
3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu

nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 10 % z celkové ceny díla.

4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
 - c) soupis příloh,
 - d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace.
5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.
6. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
7. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu po ukončení stavebních prací objednateli nejpozději do 14.08.2025.
8. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo bez jediné vady nebo jediného nedodětku nejpozději do 14.08.2025.

VIII.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato smlouva uzavřena.
2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady, a to v termínu nejpozději do 5 dnů od nahlášení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak,
 - b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
 - c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla,
 - d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit

od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech:
 - a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých) za každý den prodlení,
 - b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště do 5 dnů po předání a převzetí díla nebo nedodrží-li termín nástupu na reklamaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za každý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky po termínu splatnosti za každý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla v případě, že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí poddodavatelů uvedených v předložené nabídce.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty.
5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

X.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením od smlouvy.
2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu objednatele v důsledku neposkytnutí dotace. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný nárok na jakoukoli náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
3. Dalším důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, ne však v případě, kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá insolvenční návrh.
4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dnů.
5. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení odstoupení od smlouvy.

6. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací orgán objednatele.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v předmětném případě po dobu 5 let od finančního ukončení projektu.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dobříše dne 08.04.2025 usnesením č. 2/77/2025/RM.
8. Přílohy této smlouvy tvoří:
 - a) č. 1 – Oceněný soupis prací včetně výkazů výměr
 - b) č. 2 – Schválený harmonogram prací

V Dobříši
Za objednatele

V Dubně
Za zhotovitele

Ing. Pavel Svoboda
starosta města

Martin Roušal
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R21-021_II
Stavba: Město Dobříš - rekonstrukce ul. U Pivovaru a ul.Part. Svobody - cyklo - 2. ETAPA VÝSTAVBY

KSO: 822 59 36
Místo: k.ú. Dobříš [627968]
CZ-CPV: 45000000-7
CC-CZ: 21122
Datum: 13. 6. 2024
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš
Uchazeč: Stalor spol. s r.o.
Projektant: DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3 - Žižkov
Zpracovatel: L. Štuller
IČ: 00242098
DIČ: CZ00242098
IČ: 01498240
DIČ: CZ01498240
IČ: 01443780
DIČ: CZ01443780

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			2,566,167.92
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	2,566,167.92	538,895.26
DPH snížená	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK	3,105,063.18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	R21-021_II		
Stavba:	Město Dobříš - rekonstrukce ul. U Pivovaru a ul.Part. Svobody - cyklo - 2. ETAPA VÝSTAVBY		
Místo:	k.ú. Dobříš [627968]	Datum:	13. 6. 2024
Zadavatel:	Město Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš	Projektant:	DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3 - Žižkov
Uchazeč:	Staler spol. s r.o.	Zpracovatel:	L. Štuller

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2,566,167.92	3,105,063.18	
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	2,305,337.92	2,789,458.88	STA
SO 900	Návrh DIO	49,330.00	59,689.30	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	211,500.00	255,915.00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Dobříš - rekonstrukce ul. U Pivovaru a ul.Part. Svobody - cyklo - 2. ETAPA VÝSTAVBY

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo: k.ú. Dobříš [627968]

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel:

Město Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš

IČ:

00242098

DIČ:

CZ00242098

Uchazeč:

Staler spol. s r.o.

IČ:

01498240

DIČ:

CZ01498240

Projektant:

DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3 - Žižkov

IČ:

01443780

DIČ:

CZ01443780

Zpracovatel:

L. Štuller

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

2,305,337.92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2,305,337.92	21.00%	484,120.96
DPH snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

2,789,458.88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
Město Dobříš - rekonstrukce ul. U Pivovaru a ul.Part. Svobody - cyklo - 2. ETAPA VÝSTAVBY			
Objekt:			
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy			
Místo:	k.ú. Dobříš [627968]	Datum:	13. 6. 2024
Zadavatel:	Město Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš	Projektant:	DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3 - Žižkov
Uchazeč:	Staler spol. s r.o.	Zpracovatel:	L. Štuller

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2,305,337.92
HSV - Práce a dodávky HSV	2,278,770.41
1 - Zemní práce	543,494.03
4 - Vodorovné konstrukce	774.40
5 - Komunikace pozemní	802,871.93
8 - Trubní vedení	51,561.72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	523,827.14
997 - Přesun sutě	313,919.14
998 - Přesun hmot	42,322.05
PSV - Práce a dodávky PSV	26,567.51
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	26,567.51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Dobříš - rekonstrukce ul. U Pivovaru a ul. Part. Svobody - cyklo - 2. ETAPA VÝSTAVBY

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

k.ú. Dobříš [627968]

Datum:

13. 6. 2024

Zadavatel:

Město Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš

Projektant:

DOPAS s.r.o.,
Kubelíkova 1224/42,
Praha 3 - Žižkov

Uchazeč:

Staler spol. s r.o.

Zpracovatel:

L. Štuller

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2,305,337.92

DHSVPráce a dodávky HSV

2,278,770.41

D1Zemní práce

543,494.03

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	11.422	100.00	1,142.20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123 "D.101_Technická_zpráva.pdf" "D.2_Situace.pdf" 11,422 " chodník 11.422								
2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	11.422	350.00	3,997.70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107122 podkladní vrstva ŠD tl. 150 mm VV viz. 113106123 11,422 " chodník s bet. dlažbou 11.422								
3	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	936.717	40.00	37,468.68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107222 "D.101_Technická_zpráva.pdf" "D.2_Situace.pdf" 575,577 " chodník, vjezdy (ŠD tl. 120 mm) "D.101_Technická_zpráva.pdf" "D.2_Situace.pdf" 333,220+27,920 " komunikace (ŠD tl. 200 mm) 361.140 Součet 936.717								
4	K	113107230	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	575.577	110.00	63,313.47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107230 "D.101_Technická_zpráva.pdf" "D.2_Situace.pdf" 575,577 " chodník, vjezdy (SC 8/10) 575.577								
5	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	361.140	130.00	46,948.20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107231 "D.101_Technická_zpráva.pdf" "D.2_Situace.pdf" 333,220+27,920 " komunikace (SC 8/10) 361.140								
6	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	835.087	30.00	25,052.61	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107241 "D.101_Technická_zpráva.pdf" "D.2_Situace.pdf" 575,577 " chodník, vjezdy 259,510 " chodník (mostní objekt) 575.577 259.510 Součet 835.087								
7	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	361.140	50.00	18,057.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107242 "D.101_Technická_zpráva.pdf" "D.2_Situace.pdf" 333,220+27,920 " komunikace (ložná+obrusná vrstva) 361.140								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	27.920	90.00	2,512.80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154124					
VV			"D.101_Technická_zpráva.pdf					
VV			"D.2_Situace.pdf					
VV			27,920 " v místě úprav v křižovatkách					
					27.920			
9	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	331.150	60.00	19,869.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111					
VV			"D.101_Technická_zpráva.pdf					
VV			"D.2_Situace.pdf					
VV			vybouraná obruba bude vyčištěna a předána objednateli					
VV			134,230+20,120+62,840+40,110+16,050+9,510+25,020+23,270					
					331.150			
10	K	113202111.1	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z obrubníků stojatých	m	21.240	60.00	1,274.40	R - položka
VV			"D.101_Technická_zpráva.pdf					
VV			"D.2_Situace.pdf					
VV			5,120+16,120					
					21.240			
11	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	14.476	185.00	2,678.06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112003					
VV			"D.101_Technická_zpráva.pdf					
VV			"D.2_Situace.pdf					
VV			stávající zeleň v rozsahu 10% plochy					
VV			144,755*10/100					
					14.476			
12	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	130.280	50.00	6,514.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103					
VV			"D.101_Technická_zpráva.pdf					
VV			"D.2_Situace.pdf					
VV			stávající zeleň v rozsahu 90% plochy					
VV			144,755*90/100					
					130.280			
13	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	214.149	145.00	31,051.61	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252204					
VV			"D.101_Technická_zpráva.pdf					
VV			"D.2_Situace.pdf					
VV			"D.3_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení.pdf					
VV			předpokládaná výměna aktivní zóny tl. 500 mm v rozsahu 20% plochy					
VV			VV viz. 181152302					
VV			(1427,655*20/100)*0,500					
VV			Mezisoučet " výměna aktivní zóny					
VV			dokopávky a úpravy po odstranění původních vrstev v tl. 100 mm v rozsahu 50% plochy					
VV			VV viz. 181152302					
VV			(1427,655*50/100)*0,100					
VV			Mezisoučet " dokopávky apod.					
VV			Součet					
					142.766			
					142.766			
					71.383			
					71.383			
					214.149			
14	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	18.150	550.00	9,982.50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254201					
VV			"D.101_Technická_zpráva.pdf					
VV			"D.2_Situace.pdf					
VV			"D.7.2_Vzorový_výkres_uložení_potrubí_bez_spodní_vody.pdf					
VV			průměrná hloubka výkopku 1,5 m bez konstrukčních vrstev komunikace					
VV			12,100*1,000*1,500 " napojení nové UV					
					18.150			
15	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1.500	500.00	750.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
16	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	42.350	139.00	5,886.65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
VV			"D.101_Technická_zpráva.pdf					
VV			"D.2_Situace.pdf					
VV			"D.7.2_Vzorový_výkres_uložení_potrubí_bez_spodní_vody.pdf					
VV			12,100*2*1,750 " napojení nové UV					
					42.350			
17	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	42.350	50.00	2,117.50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
VV			VV viz. 151101101					
VV			42,350					
					42.350			
18	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	56.936	80.00	4,554.88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Z*0,200*2 " ornice na stav. deponii a zpět			
					56.936			
19	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	232.299	220.00	51,105.78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117			
VV					přebytečný výkopek na trvalou skládku			
VV					VV viz. 122252204			
VV					214,149			
VV					VV viz. 132254201			
VV					18,150			
VV					Součet			
					232.299			
20	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2,322.990	20.00	46,459.80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119			
VV					VV viz. 162751117			
VV					232,299*10			
					2,322.990			
21	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	28.468	53.00	1,508.80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111			
VV					Z*0,200 " ornice na stav. deponii pro ČTÚ			
					28.468			
22	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	142.766	100.00	14,276.60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111			
VV					"D.101_Technická_zpráva.pdf			
VV					"D.2_Situace.pdf			
VV					"D.3_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení.pdf			
VV					předpokládaná výměna aktivní zóny tl. 500 mm v rozsahu 20% plochy			
VV					VV viz. 181152302			
VV					(1427,655*20/100)*0,500			
					142.766			
23	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	228.426	100.00	22,842.60	CS ÚRS 2024 01
VV					142,766*1,6 "Přepočtené koeficientem množství			
					228.426			
24	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	406.524	150.00	60,978.60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231			
VV					přebytečný výkopek na trvalou skládku; objem. hmotnost výkopku 1750 kg/m3			
VV					VV viz. 122252204			
VV					214,149*1,75			
VV					VV viz. 132254201			
VV					18,150*1,75			
VV					Součet			
					406.524			
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	260.767	20.00	5,215.34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201			
VV					přebytečný výkopek na trvalou skládku			
VV					VV viz. 122252204			
VV					214,149			
VV					VV viz. 132254201			
VV					18,150			
VV					ornice na stav. deponii			
VV					Z*0,200			
VV					Součet			
					260.767			
26	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10.890	156.00	1,698.84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101			
VV					"D.101_Technická_zpráva.pdf			
VV					"D.2_Situace.pdf			
VV					"D.7.2_Vzorový_výkres_uložení_potrubí_bez_spodní_vody.pdf			
VV					do úrovně pod konstrukční skladby komunikace			
VV					12,100*1,000*1,500 " napojení nové UV			
VV					18.150			
VV					-(12,100*1,000*0,100) " odpočet lože			
VV					-1.210			
VV					-(12,100*1,000*0,500) " odpočet obsypu			
VV					-6.050			
VV					Součet			
					10.890			
27	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	21.780	400.00	8,712.00	CS ÚRS 2024 01
VV					10,89*2 "Přepočtené koeficientem množství			
					21.780			
28	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5.670	228.00	1,292.76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101			
VV					"D.101_Technická_zpráva.pdf			
VV					"D.2_Situace.pdf			
VV					"D.7.2_Vzorový_výkres_uložení_potrubí_bez_spodní_vody.pdf			
VV					12,100*1,000*0,500 " napojení nové UV			
VV					6.050			
VV					-(Pi*(0,100)^2)*12,100 " odpočet potrubí DN 200			
					-0.380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		5.670			
29	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	11.340	300.00	3,402.00	CS ÚRS 2024 01
VV			5,67*2 'Přepočtené koeficientem množství		11.340			
30	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	1,427.655	30.00	42,829.65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302					
VV			"D.101_Technická_zpráva.pdf					
VV			"D.2_Situace.pdf					
VV			"D.3_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení.pdf					
VV			SKL_1		661.240			
VV			SKL_1_H		16.940			
VV			SKL_2		261.810			
VV			SKL_3_O		157.560			
VV			SKL_4_V		32.090			
VV			SKL_4_VH		7.920			
VV			SKL_4_PS		29.540			
VV			rozšíření v místě obrub o š. 500 mm					
VV			O_P_5*0,500		93.135			
VV			O_P_8*0,500		14.300			
VV			O_P_10*0,500		3.505			
VV			O_S_15_15*0,500		17.120			
VV			O_S_15_25*0,500		126.495			
VV			O_S_15_25_N*0,500		6.000			
VV			Součet		1,427.655			
D 4			Vodorovné konstrukce				774.40	
31	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0.968	800.00	774.40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
VV			"D.101_Technická_zpráva.pdf					
VV			"D.2_Situace.pdf					
VV			"D.7.2_Vzorový_výkres_uložení_potrubí_bez_spodní_vody.pdf					
VV			12,100*0,800*0,100 " napojení nové UV		0.968			
D 5			Komunikace pozemní				802,871.93	
32	K	564841111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2	261.810	100.00	26,181.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564841111					
VV			"D.101_Technická_zpráva.pdf					
VV			"D.2_Situace.pdf					
VV			"D.3_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení.pdf					
VV			SKL_2		261.810			
33	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	747.730	130.00	97,204.90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
VV			"D.101_Technická_zpráva.pdf					
VV			"D.2_Situace.pdf					
VV			"D.3_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení.pdf					
VV			SKL_1		661.240			
VV			SKL_1_H		16.940			
VV			SKL_4_VH		7.920			
VV			SKL_4_V		32.090			
VV			SKL_4_PS		29.540			
VV			Součet		747.730			
34	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	157.560	160.00	25,209.60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
VV			"D.101_Technická_zpráva.pdf					
VV			"D.2_Situace.pdf					
VV			"D.3_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení.pdf					
VV			SKL_3_O		157.560			
VV			Součet		157.560			
35	K	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozproštěním a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	2.560	84.00	215.04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566301111					
VV			"D.101_Technická_zpráva.pdf					
VV			"D.2_Situace.pdf					
VV			"D.3_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení.pdf					
VV			doplnění podkladní vrstvy v místě předláždění					
VV			SKL_1_P		2.560			
36	K	567114113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 100 mm	m2	261.810	175.00	45,816.75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567114113					
VV			"D.101_Technická_zpráva.pdf					
VV			"D.2_Situace.pdf					
VV			"D.3_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení.pdf					
VV			SKL_2		261.810			
37	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	69.550	204.00	14,188.20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122111					
VV			"D.101_Technická_zpráva.pdf					
VV			"D.2_Situace.pdf					
VV			"D.3_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení.pdf					
VV			SKL_4_VH		7.920			
VV			SKL_4_V		32.090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SKL_4_PS		29.540			
	VV		Součet		69.550			
38	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	157.560	216.00	34,032.96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122114					
	VV		"D.101_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.2_Situace.pdf					
	VV		"D.3_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení.pdf					
	VV		SKL_3_O		157.560			
	VV		Součet		157.560			
39	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	11.550	410.00	4,735.50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571908111					
	VV		"D.101_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.2_Situace.pdf					
	VV		"D.3_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení.pdf					
	VV		K		11.550			
40	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	185.480	18.00	3,338.64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
	VV		"D.101_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.2_Situace.pdf					
	VV		"D.3_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení.pdf					
	VV		SKL_3_F		27.920			
	VV		SKL_3_O		157.560			
	VV		Součet		185.480			
41	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	185.480	8.00	1,483.84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107					
	VV		"D.101_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.2_Situace.pdf					
	VV		"D.3_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení.pdf					
	VV		SKL_3_F		27.920			
	VV		SKL_3_O		157.560			
	VV		Součet		185.480			
42	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	185.480	146.00	27,080.08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111					
	VV		"D.101_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.2_Situace.pdf					
	VV		"D.3_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení.pdf					
	VV		SKL_3_F		27.920			
	VV		SKL_3_O		157.560			
	VV		Součet		185.480			
43	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	185.480	215.00	39,878.20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577165112					
	VV		"D.101_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.2_Situace.pdf					
	VV		"D.3_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení.pdf					
	VV		SKL_3_F		27.920			
	VV		SKL_3_O		157.560			
	VV		Součet		185.480			
44	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm	m2	261.810	317.00	82,993.77	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/578132113					
	VV		"D.101_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.2_Situace.pdf					
	VV		"D.3_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení.pdf					
	VV		SKL_2		261.810			
45	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R	m2	305.009	50.00	15,250.45	CS ÚRS 2024 01
	VV		261,81*1,165 *Přepočtené koeficientem množství		305.009			
46	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	2.560	270.00	691.20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110					
	VV		"D.101_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.2_Situace.pdf					
	VV		"D.3_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení.pdf					
	VV		SKL_1_P		2.560			
47	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	0.258	250.00	64.50	CS ÚRS 2024 01
	VV		0,250 " náhrada nepoužitelné dlažby (cca. 10%) při předláždění		0.250			
	VV		0,25*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		0.258			
48	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	678.180	240.00	162,763.20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211113					
	VV		"D.101_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.2_Situace.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.3_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení.pdf					
	VV		SKL_1		661.240			
	VV		SKL_1_H		16.940			
	VV		Součet		678.180			
49	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	667.852	250.00	166,963.00	CS ÚRS 2024 01
	VV		SKL_1		661.240			
	VV		661,24*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		667.852			
50	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	17.109	370.00	6,330.33	CS ÚRS 2024 01
	VV		SKL_1_H		16.940			
	VV		16,94*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		17.109			
51	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	69.550	290.00	20,169.50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210					
	VV		"D.101_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.2_Situace.pdf					
	VV		"D.3_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení.pdf					
	VV		SKL_4_VH		7.920			
	VV		SKL_4_V		32.090			
	VV		SKL_4_PS		29.540			
	VV		Součet		69.550			
52	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	33.053	450.00	14,873.85	CS ÚRS 2024 01
	VV		SKL_4_V		32.090			
	VV		32,09*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		33.053			
53	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	30.426	320.00	9,736.32	CS ÚRS 2024 01
	VV		SKL_4_PS		29.540			
	VV		29,54*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		30.426			
54	M	59245225	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	8.158	450.00	3,671.10	CS ÚRS 2024 01
	VV		SKL_4_VH		7.920			
	VV		7,92*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		8.158			
D 8			Trubní vedení				51,561.72	
55	K	871350420	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 200	m	12.100	187.00	2,262.70	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871350420					
	VV		"D.101_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.2_Situace.pdf					
	VV		"D.7.2_Vzorový_výkres_uložení_potrubí_bez_spodní_vody.pdf					
	VV		12,100 " napojení UV		12.100			
56	M	28617267	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN12	m	12.282	710.00	8,720.22	CS ÚRS 2024 01
	VV		12,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		12.282			
57	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	12.100	28.00	338.80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111					
	VV		"D.101_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.2_Situace.pdf					
	VV		12,100 " napojení nové UV		12.100			
58	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	1.000	1,230.00	1,230.00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941302					
	VV		"D.101_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.2_Situace.pdf					
	VV		"D.9_Vzorový_výkres_uliční_vpustf.pdf					
	VV		1,000 " nová UV		1.000			
59	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	1.000	450.00	450.00	CS ÚRS 2024 01
60	K	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	1.000	300.00	300.00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313					
	VV		"D.101_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.2_Situace.pdf					
	VV		"D.9_Vzorový_výkres_uliční_vpustf.pdf					
	VV		1,000 " nová UV		1.000			
61	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	1.000	350.00	350.00	CS ÚRS 2024 01
62	K	895941322	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm	kus	1.000	300.00	300.00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941322					
	VV		"D.101_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.2_Situace.pdf					
	VV		"D.9_Vzorový_výkres_uliční_vpustf.pdf					
	VV		1,000 " nová UV		1.000			
63	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	1.000	350.00	350.00	CS ÚRS 2024 01
64	K	895941331	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem	kus	1.000	300.00	300.00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941331					
	VV		"D.101_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.2_Situace.pdf					
	VV		"D.9_Vzorový_výkres_uliční_vpustf.pdf					
	VV		1,000 " nová UV		1.000			
65	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	1.000	4,500.00	4,500.00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	34.925	130.00	4,540.25	CS ÚRS 2024 01
	VV		O_S_15_15		34.240			
	VV		34,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		34.925			
85	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	12.240	470.00	5,752.80	CS ÚRS 2024 01
	VV		O_S_15_25_N		12.000			
	VV		12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12.240			
86	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	258.050	160.00	41,288.00	CS ÚRS 2024 01
	VV		O_S_15_25		252.990			
	VV		252,99*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		258.050			
87	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	221.880	250.00	55,470.00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
	VV		"D.101_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.6_Situace_obrub.pdf					
	VV		O_P_5		186.270			
	VV		O_P_8		28.600			
	VV		O_P_10		7.010			
	VV		Součet		221.880			
88	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	189.995	60.00	11,399.70	CS ÚRS 2024 01
	VV		O_P_5		186.270			
	VV		186,27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		189.995			
89	M	59217036	obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní	m	29.172	75.00	2,187.90	CS ÚRS 2024 01
	VV		O_P_8		28.600			
	VV		28,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		29.172			
90	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	7.150	80.00	572.00	CS ÚRS 2024 01
	VV		O_P_10		7.010			
	VV		7,01*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7.150			
91	K	916231291	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 1 m	m	7.481	300.00	2,244.30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231291					
	VV		VV viz. 916131213					
	VV		299,230*2,5/100 " cca. 2,5% z celkové délky		7.481			
92	K	916231292	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 2,5 m	m	14.962	240.00	3,590.88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231292					
	VV		VV viz. 916131213					
	VV		299,230*5/100 " cca. 5% z celkové délky		14.962			
93	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6.733	3,300.00	22,218.90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
	VV		VV viz. 916131213					
	VV		299,230*0,0225 " připočet nad základní položku		6.733			
94	K	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	328.523	40.00	13,140.92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112212					
	VV		"D.101_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.6_Situace_obrub.pdf					
	VV		O_S_15_15		34.240			
	VV		O_S_15_25		252.990			
	VV		O_S_15_25_N		12.000			
	VV		O_P_10		7.010			
	VV		0,500*4*8 " UV		16.000			
	VV		(Pi*0,600)*1 " RŠ		1.885			
	VV		(Pi*0,200)*7 " poklop H+Š		4.398			
	VV		Součet		328.523			
95	K	919122111	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	328.523	40.00	13,140.92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919122111					
	VV		VV viz. 919112212					
	VV		328,523		328.523			
96	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepící šířky 35 mm tl. 8 mm	m	328.523	80.00	26,281.84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919125111					
	VV		VV viz. 919112212					
	VV		328,523		328.523			
97	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	1,427.655	34.00	48,540.27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123					
	VV		"D.101_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.2_Situace.pdf					
	VV		"D.3_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení.pdf					
	VV		proti prolínání konstrukčních skladeb do zeminy					
	VV		SKL_1		661.240			
	VV		SKL_1_H		16.940			
	VV		SKL_2		261.810			
	VV		SKL_3_O		157.560			
	VV		SKL_4_V		32.090			
	VV		SKL_4_VH		7.920			
	VV		SKL_4_PS		29.540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			rozšíření v místě obrub o š. 500 mm					
			O_P_5*0,500		93.135			
			O_P_8*0,500		14.300			
			O_P_10*0,500		3.505			
			O_S_15_15*0,500		17.120			
			O_S_15_25*0,500		126.495			
			O_S_15_25_N*0,500		6.000			
			Součet		1,427.655			
98	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	343.040	35.00	12,006.40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731121					
		VV	"D.2_Situace.pdf					
		VV	"D.3_Vzorové příčné řezy_a_detaily_napojení.pdf					
		VV	SKL_3_O/0,500 " napojení přes odskoky		315.120			
		VV	SKL_3_F/2,000*2 " fréza		27.920			
		VV	Součet		343.040			
99	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	343.040	70.00	24,012.80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211					
		VV	VV viz. 919731121					
		VV	343,040		343.040			
100	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	343.040	50.00	17,152.00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111					
		VV	VV viz. 919731121					
		VV	343,04		343.040			
101	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	315.120	65.00	20,482.80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
		VV	"D.2_Situace.pdf					
		VV	"D.3_Vzorové příčné řezy_a_detaily_napojení.pdf					
		VV	SKL_3_O/0,500 " napojení přes odskoky		315.120			
102	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	315.120	90.00	28,360.80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735123					
		VV	VV viz. 919735112					
		VV	315,120 " SC 8/10		315.120			
103	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2	kus	16.000	360.00	5,760.00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919794441					
		VV	"D.101_Technická zpráva.pdf					
		VV	"D.2_Situace.pdf					
		VV	7,000 " stávající UV		7.000			
		VV	1,000 " nová UV		1.000			
		VV	1,000 " stávající RŠ kanalizace		1.000			
		VV	1,000 " stávající hydrant		1.000			
		VV	5,000 " stávající vod. šoupě		5.000			
		VV	1,000 " stávající plyn. šoupě		1.000			
		VV	Součet		16.000			
104	K	936124111	Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udušáním sypaniny	kus	2.000	816.00	1,632.00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936124111					
		VV	"D.101_Technická zpráva.pdf					
		VV	"D.2_Situace.pdf					
		VV	2,000 " zpětná montáž původní lavičky		2.000			
105	K	966001212	Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	2.000	184.00	368.00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001212					
		VV	"D.101_Technická zpráva.pdf					
		VV	"D.2_Situace.pdf					
		VV	2,000 " po provedení stavby bude zpětně usazena		2.000			
106	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2.000	300.00	600.00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132					
		VV	"D.101_Technická zpráva.pdf					
		VV	"D.5_Situace_dopravního značení.pdf					
		VV	2,000 " přesunutě sloupky SDZ		2.000			
107	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	6.000	60.00	360.00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006211					
		VV	"D.101_Technická zpráva.pdf					
		VV	"D.5_Situace_dopravního značení.pdf					
		VV	6,000 " přesunutě desky SDZ		6.000			
108	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	0.120	300.00	36.00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151126					
		VV	"D.101_Technická zpráva.pdf					
		VV	"D.2_Situace.pdf					
		VV	0,120 " zaústění napojení nové UV do stávající RŠ		0.120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	331.150	12.00	3,973.80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024442					
VV			vybouraná kamenná obruba (krajník) pro uložení dle dispozic objednatele pro potřeby města					
VV			134,230+20,120+62,840+40,110+16,050+9,510+25,020+23,270	331.150				
110	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	2.560	81.00	207.36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054451					
VV			sejmutá bet. dlažba určená k předláždění					
VV			SKL_1_P	2.560				
111	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů	m2	7.600	220.00	1,672.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121121					
VV			"D.101_Technická_zpráva.pdf"					
VV			"D.2_Situace.pdf"					
VV			(76,000*1,000)*10/100 " stáv. betonová stěna mezi komunikací a chodníkem (v rozsahu 10% plochy)	7.600				
112	K	985121912	Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7.600	24.00	182.40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121912					
VV			VV viz. 985121121					
VV			7,600	7.600				
113	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	76.000	50.00	3,800.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311					
VV			"D.101_Technická_zpráva.pdf"					
VV			"D.2_Situace.pdf"					
VV			76,000*1,000 " stáv. betonová stěna mezi komunikací a chodníkem	76.000				
114	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	7.600	490.00	3,724.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311112					
VV			"D.101_Technická_zpráva.pdf"					
VV			"D.2_Situace.pdf"					
VV			(76,000*1,000)*10/100 " stáv. betonová stěna mezi komunikací a chodníkem (v rozsahu 10% plochy)	7.600				
115	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7.600	140.00	1,064.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311912					
VV			VV viz. 985121121					
VV			7,600	7.600				
116	K	985312114	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm	m2	7.600	500.00	3,800.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985312114					
VV			VV viz. 985121121					
VV			7,600	7.600				
117	K	985312192	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7.600	23.00	174.80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985312192					
VV			VV viz. 985121121					
VV			7,600	7.600				
118	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	7.600	450.00	3,420.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323111					
VV			VV viz. 985121121					
VV			7,600	7.600				
119	K	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7.600	30.00	228.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323912					
VV			VV viz. 985121121					
VV			7,600	7.600				
120	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	76.000	230.00	17,480.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985324111					
VV			"D.101_Technická_zpráva.pdf"					
VV			"D.2_Situace.pdf"					
VV			76,000*1,000 " stáv. betonová stěna mezi komunikací a chodníkem	76.000				
D 997			Přesun sutě	313,919.14				
121	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	281.382	49.00	13,787.72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
VV			3,312+271,648 " podkl. drc. kamenivo apod.	274.960				
VV			6,422 " ašfaltová fréza	6.422				
VV			Součet	281.382				
122	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5,346.258	5.00	26,731.29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
VV			VV viz. 997221551					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			281,382*19		5,346.258			
123	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	421.647	40.00	16,865.88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561					
VV			138,138+117,371 " podkl. stmelená vrstva SC 8/10		255.509			
VV			81,839+79,451 " asfaltové kry		161.290			
VV			4,354 " bet. obruby		4.354			
VV			0,494 " degrad. otrysk. beton		0.494			
VV			Součet		421.647			
124	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8,011.293	5.00	40,056.47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569					
VV			VV viz. 997221561					
VV			421,647*19		8,011.293			
125	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	70.856	150.00	10,628.40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					
VV			prvky k předání a uskladnění dle dispozic objednateli					
VV			2,970 " bet. dlažba		2.970			
VV			67,886 " kamenný krajník		67.886			
VV			Součet		70.856			
126	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	283.424	17.00	4,818.21	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579					
VV			VV viz. 997221571					
VV			70,856*4		283.424			
127	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	703.029	100.00	70,302.90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
VV			3,312+271,648 " podkl. drc. kamenivo apod.		274.960			
VV			6,422 " asfaltová fréza		6.422			
VV			138,138+117,371 " podkl. stmelená vrstva SC 8/10		255.509			
VV			81,839+79,451 " asfaltové kry		161.290			
VV			4,354 " bet. obruby		4.354			
VV			0,494 " degrad. otrysk. beton		0.494			
VV			Součet		703.029			
128	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	70.856	120.00	8,502.72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612					
VV			prvky k předání a uskladnění dle dispozic objednateli					
VV			2,970 " bet. dlažba		2.970			
VV			67,886 " kamenný krajník		67.886			
VV			Součet		70.856			
129	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	260.357	150.00	39,053.55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
VV			138,138+117,371 " podkl. stmelená vrstva SC 8/10		255.509			
VV			4,354 " bet. obruby		4.354			
VV			0,494 " degrad. otrysk. beton		0.494			
VV			Součet		260.357			
130	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	274.960	150.00	41,244.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
VV			3,312+271,648 " podkl. drc. kamenivo apod.		274.960			
131	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	167.712	250.00	41,928.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
VV			6,422 " asfaltová fréza		6.422			
VV			81,839+79,451 " asfaltové kry		161.290			
VV			Součet		167.712			
D 998			Přesun hmot				42,322.05	
132	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	330.641	120.00	39,676.92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					
133	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	330.641	8.00	2,645.13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223091					
D PSV			Práce a dodávky PSV				26,567.51	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				26,567.51	
134	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška noppku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	73.560	180.00	13,240.80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161222					
VV			"D.101_Technická_zpráva.pdf					
VV			"D.2_Situace.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(55,270+91,850)*0,500 " úprava při styku se stávající stavební konstrukcí (např. podezdívka oplocení, objekt apod.)		73.560			
135	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	147.120	90.00	13,240.80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161384					
VV			"D.101_Technická_zpráva.pdf"					
VV			"D.2_Situace.pdf"					
VV			55,270+91,850 " úprava při styku se stávající stavební konstrukcí (např. podezdívka oplocení, objekt apod.)		147.120			
136	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0.071	1,210.00	85.91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Dobříš - rekonstrukce ul. U Pivovaru a ul.Part. Svobody - cyklo - 2. ETAPA VÝSTAVBY

Objekt:

SO 900 - Návrh DIO

KSO:

Místo: k.ú. Dobříš [627968]

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel:

Město Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš

IČ:

00242098

DIČ:

CZ00242098

Uchazeč:

Staler spol. s r.o.

IČ:

01498240

DIČ:

CZ01498240

Projektant:

DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3 - Žižkov

IČ:

01443780

DIČ:

CZ01443780

Zpracovatel:

L. Štuller

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

49,330.00

DPH základní
snížená

Základ daně
49,330.00
0.00

Sazba daně
21.00%
12.00%

Výše daně
10,359.30
0.00

Cena s DPH

v CZK

59,689.30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
Město Dobříš - rekonstrukce ul. U Pivovaru a ul.Part. Svobody - cyklo - 2. ETAPA VÝSTAVBY			
Objekt:			
SO 900 - Návrh DIO			
Místo:	k.ú. Dobříš [627968]	Datum:	13. 6. 2024
Zadavatel:	Město Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš	Projektant:	DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3 - Žižkov
Uchazeč:	Staler spol. s r.o.	Zpracovatel:	L. Štuller

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	49,330.00
HSV - Práce a dodávky HSV	49,330.00
1 - Zemní práce	16,500.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32,830.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Dobříš - rekonstrukce ul. U Pivovaru a ul. Part. Svobody - cyklo - 2. ETAPA VÝSTAVBY

Objekt:

SO 900 - Návrh DIO

Místo:

k.ú. Dobříš [627968]

Datum:

13. 6. 2024

Zadavatel:

Město Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš

Projektant:

DOPAS s.r.o.,
Kubelíkova 1224/42,
Praha 3 - Žižkov

Uchazeč:

Staler spol. s r.o.

Zpracovatel:

L. Štuller

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49,330.00

DHSVPráce a dodávky HSV

49,330.00

D1Zemní práce

16,500.00

1	K	119003141	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení	m	660.000	20.00	13,200.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003141
"C.3_Speciální_výkres_situace_ZOV_hrubý_návrh_DIO"
"D.2_Situace.pdf"
330,000*2 " úsek km 0,000 00 - 0,330 00

660.000

2	K	119003142	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění	m	660.000	5.00	3,300.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------	----------------

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003142
VV viz. 119003141
660,000

660.000

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

32,830.00

3	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	14.000	100.00	1,400.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913121111
"C.3_Speciální_výkres_situace_ZOV_hrubý_návrh_DIO"
2,000*7 " A15 (7x pracovní úsek)

14.000

4	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	1,680.000	5.00	8,400.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-----------	------	----------	----------------

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913121211
VV viz. 913121111
14,000*30*4 " předpoklad 4 měsíce

1,680.000

5	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní	kus	49.000	50.00	2,450.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913321111
"C.3_Speciální_výkres_situace_ZOV_hrubý_návrh_DIO"
7,000*7 " Z4a (7x pracovní úsek)

49.000

6	K	913321115	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus	7.000	100.00	700.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913321115
"C.3_Speciální_výkres_situace_ZOV_hrubý_návrh_DIO"
1,000*7 " Z4a + S7 (7x pracovní úsek)

7.000

7	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	kus	5,880.000	1.00	5,880.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-----------	------	----------	----------------

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913321211
VV viz. 913321111
49,000*30*4 " předpoklad 4 měsíce

5,880.000

8	K	913321215	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1115	kus	840.000	5.00	4,200.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	---------	------	----------	----------------

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913321215
VV viz. 913321115
7,000*30*4 " předpoklad 4 měsíce

840.000

9	K	913331115	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny včetně akumulátoru	kus	14.000	100.00	1,400.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913331115
"C.3_Speciální_výkres_situace_ZOV_hrubý_návrh_DIO"
2,000*7 " S7 na A15 (7x pracovní úsek)

14.000

10	K	913331215	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1115	kus	1,680.000	5.00	8,400.00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	-----------	------	----------	----------------

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913331215
VV viz. 913331115
14,000*30*4 " předpoklad 4 měsíce

1,680.000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Dobříš - rekonstrukce ul. U Pivovaru a ul.Part. Svobody - cyklo - 2. ETAPA VÝSTAVBY

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: k.ú. Dobříš [627968]

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel:

Město Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš

IČ:

00242098

DIČ:

CZ00242098

Uchazeč:

Staler spol. s r.o.

IČ:

01498240

DIČ:

CZ01498240

Projektant:

DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3 - Žižkov

IČ:

01443780

DIČ:

CZ01443780

Zpracovatel:

L. Štuller

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		211,500.00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	211,500.00	21.00%	44,415.00
snížená	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	255,915.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
Město Dobříš - rekonstrukce ul. U Pivovaru a ul.Part. Svobody - cyklo - 2. ETAPA VÝSTAVBY			
Objekt:			
VON - Vedlejší a ostatní náklady			
Místo:	k.ú. Dobříš [627968]	Datum:	13. 6. 2024
Zadavatel:	Město Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš	Projektant:	DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3 - Žižkov
Uchazeč:	Staler spol. s r.o.	Zpracovatel:	L. Štuller

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	211,500.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	211,500.00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	152,000.00
VRN3 - Zařízení staveniště	40,000.00
VRN4 - Inženýrská činnost	15,500.00
VRN7 - Provozní vlivy	4,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Dobříš - rekonstrukce ul. U Pivovaru a ul. Part. Svobody - cyklo - 2. ETAPA VÝSTAVBY

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú. Dobříš [627968]

Zadavatel:

Město Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš

Uchazeč:

Staler spol. s r.o.

Datum:

13. 6. 2024

Projektant:

DOPAS s.r.o.,
Kubelíkova 1224/42,
Praha 3 - Žižkov

Zpracovatel:

L. Štuller

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

211,500.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

211,500.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

152,000.00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - prostorové (směrové + výškové) vytýčení stavby	Kč	1.000	50,000.00	50,000.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000

P

Poznámka k položce:
viz. tabulka vytýčovacíh bodů (43 bodů)

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrické zaměření nového stavu a vypracování geometrického plánu (4x v tištěné podobě + 1x v elektronické podobě)	Kč	1.000	70,000.00	70,000.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby s barevným vyznačením případných změn či odchylek od schválené PD (4x v tištěné podobě + 1x v elektronické podobě)	Kč	1.000	30,000.00	30,000.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

4	K	013294000	Ostatní dokumentace - fotodokumentace z průběhu provádění prací	Kč	1.000	2,000.00	2,000.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000

D VRN3 Zařízení staveniště

40,000.00

5	K	032103000	Náklady na stavební buňky - 1x šatní buňka + 1x skladovací buňka	Kč	1.000	14,000.00	14,000.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032103000

6	K	032603000	Mycí centrum pro nákladní vozidla a stavební stroje pro očištění před vjezdem na městské komunikace	Kč	1.000	2,000.00	2,000.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032603000

7	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště - mobilní chemická toaleta	Kč	1.000	15,000.00	15,000.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032803000

8	K	034103000	Oplocení staveniště pomocí mobilního rámového oplocení do patek s drátěnnou výplní výšky do 2,2m	Kč	1.000	6,000.00	6,000.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000

9	K	034503000	Informační tabule na staveništi s uvedením názvu akce, termínů realizace a nezbytných údajů o objednateli, zhotoviteli, AD a TDS včetně kontaktních údajů (2 tabule)	Kč	1.000	3,000.00	3,000.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000

D VRN4 Inženýrská činnost

15,500.00

10	K	042603000	Plán zkoušek - vypracování a odsouhlasení KZP (kontrolní zkušební plán) a TP (technologický předpis) pro jednotlivé stavební operace a stavební postupy	Kč	1.000	4,500.00	4,500.00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042603000

11	K	042703000	Technické požadavky na výrobky - vzorkování použitých vybraných materiálů v rozsahu a formátech dle požadavků objednatele, AD a TDS	Kč	1.000	5,000.00	5,000.00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042703000

12	K	043154000	Zkoušky hutnici	Kč	1.000	6,000.00	6,000.00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	-----------------	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000

D VRN7 Provozní vlivy

4,000.00

13	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy včetně pronájmu, osazení a odstranění PDZ (provizorní dopravní značení) plynoucích z DIO a DIR	Kč	1.000	4,000.00	4,000.00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/072103001

Předpokládaný časový Harmonogram výstavby

rekonstrukce ul. U Pivovaru a ul. Part. Svobody - cyklo - 2. etapa výstavby

Staler spol. s r.o.

v týdnech	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zemní a výkopové práce																
Komunikace a zpevněné plochy																
Doprava a přeprava mat.																
ostatní činnost																
Vedlejší a ostatní náklady																

Termín zahájení prací, předání staveniště do 10. dnů od podpisu smlouvy
Dokončení prací - předpoklad 14.8.2025 - s ohledem na zahájení prací

Martin Roušal