



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy



MINISTERSTVO  
PRŮMYSLU A OBCHODU

„Rekonstrukce veřejného osvětlení města Dobříš - 1.etapa - 2. výzva“

Zadavatel veřejné zakázky:	Město Dobříš
Poradce veřejné zakázky:	Ekonomické a právní poradenství, s.r.o.

### Vysvětlení zadávací dokumentace

#### Veřejná zakázka:

Název: „Rekonstrukce veřejného osvětlení města Dobříš - 1.etapa - 2. výzva“

#### Zadavatel:

Název: Město Dobříš  
Sídlo: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš  
IČO zadavatele: 00242098  
Zastoupený: Ing. Pavlem Svobodou, starostou

Vážené dámy a pánové,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Vám sdělujeme vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

#### Otázka:

Prosím o upřesnění položek výkazu výměr – „Příloha c 3 – Výkaz výměr“.

Podle popisu zakázky jde o kompletní výměnu stožárů i se svítidly a ostatním elektroinstalačním materiálem. Detail těchto položek není z výkazu zřejmý.

Máme rozumět tomu, že jsou tyto položky zahrnuty v tomto řádku výkazu?:

1.5	<b>Podružný elektromateriál pro zapojení svítidel</b>	<b>86</b>	<b>ks</b>
-----	---	-----------	-----------

Domníváme se, že jde minimálně o tento rozsah:

		počet / 1 stožár	Celkem na 86 stožárů	MJ
1.5	<b>Podružný elektromateriál pro zapojení svítidel</b>			
1.5.1	Ochranná folie s bleskem	2	172	m
1.5.2	Chránička kopoflex pr. 75mm	2	172	m
1.5.3	Kabel CYKY 3Cx1,5mm	6	516	m
1.5.4	Zemnicí drát FeZn 10mm	2	172	m
1.5.5	Svorka SS	2	172	ks
1.5.6	Svorka SP	1	86	ks
1.5.7	Kabelová spojka, soubor do 4x35mm	2	172	ks
1.5.8	Stožárová výzbroj SV 9.16.4, včetně pojistky 6,3A	1	86	ks
1.5.9	Kabel AYKY 4x25 / 4x16	4	344	m



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy



MINISTERSTVO  
PRŮMYSLU A OBCHODU

„Rekonstrukce veřejného osvětlení města Dobříš - 1.etapa - 2. výzva“

Zadavatel veřejné zakázky:	Město Dobříš
Poradce veřejné zakázky:	Ekonomické a právní poradenství, s.r.o.

S tím je spojena i část montáž. Instalace výše uvedených dílů má být zahrnuta souhrnně do těchto položek:

2.8	Montáž stožáru 8m + obloukový výložník 1,5 m, vybudování betonového základu pro stožár		16	ks
2.9	Montáž stožáru 6m + 0,3m výložník rovný, vybudování betonového základu pro stožár		12	ks
2.10	Montáž stožáru 5m + 0,5m výložník rovný, vybudování betonového základu pro stožár		39	ks

**Odpověď:**

Jedná se o výměnu stožáru kus za kus z důvodu vysoké koroze a napojení na stávající zemní vedení. Kabelového zemní vedení není součástí projektu – jedná se o neuznatelný náklad dotace.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o podstatnou změnu, ale pouze o upřesnění stávajících podmínek zadávací dokumentace nebude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek a otevírání obálek.

V Dobříši 10. 5. 2023

Ing. Pavel Svoboda  
starosta