




CHODNÍK U PLOTU / ZDI




CHODNÍK ODDĚLENÝ OD ZÁSTAVBY




Vjezd cca v úrovni vozovky



Vjezd nad úrovní vozovky



Vjezd za chodníkem - příčný řez



(S1) KONSTRUKCE CHODNÍKŮ

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------|--------------|----------------------------------|
| DLAŽBA BETONOVÁ | DL | 60 mm | ČSN 736131-1 | |
| LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA | LV 4/8 | 40 mm | ČSN 736131-1 | |
| ŠTĚRKODRŤ | ŠD _B 0/32 | 150 mm | ČSN 736126 | min. E _{def,2} = 30 MPa |
| CELKEM | | 250 mm | | |

(S2) KONSTRUKCE SJEZDŮ, POJÍŽDĚNÝ CHODNÍK

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------|--------------|----------------------------------|
| DLAŽBA BETONOVÁ | DL | 80 mm | ČSN 736131-1 | |
| LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA | LV 4/8 | 40 mm | ČSN 736131-1 | |
| ŠTĚRKODRŤ | ŠD _B 0/32 | 200 mm | ČSN 736126 | min. E _{def,2} = 30 MPa |
| CELKEM | | 320 mm | | |

(S3) KONSTRUKCE ASFALTOVÉ VOZOVKY (D1-N-2-IV-PIII)

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------|------------|-----------------------------------|
| ASFALTOVÝ BETON | ACO 11+ | 40 mm | ČSN 736121 | |
| SPOJOVACÍ POSTŘÍK kat. | PS,EK | 0,25 kg p.v. | ČSN 736129 | |
| ASFALTOVÝ BETON | ACL 16+ | 60 mm | ČSN 736121 | |
| SPOJOVACÍ POSTŘÍK kat. | PS,EK | 0,25 kg p.v. | ČSN 736129 | |
| ASFALTOVÝ BETON | ACP 22+ | 50 mm | ČSN 736121 | |
| INFILTRAČNÍ POSTŘÍK asf. | PI,EK | 0,60 kg p.v. | ČSN 736129 | min. E _{def,2} = 100 MPa |
| ŠTĚRKODRŤ | ŠD _A 0/32 | 150 mm | ČSN 736126 | min. E _{def,2} = 70 MPa |
| ŠTĚRKODRŤ | ŠD _A 0/63 | 150 mm | ČSN 736126 | min. E _{def,2} = 45 MPa |
| CELKEM | | min. 450 mm | | |

(S4) ÚPRAVA POVRCHU ASFALTOVÝM RECYKLÁTEM

| | | |
|-------------------------------|-------|--------|
| NÁTĚR DVOJITÝ SE ZADRČENÍM DV | | |
| ASFALTOVÝ RECYKLÁT | R-mat | 100 mm |
| ŠTĚRKODRŤ (doplnění) | ŠD | 250 mm |

V případě provádění při teplotě nad 20° C lze vynechat nátěr

| | | | |
|---|---------------------|----------------------------|-------------------|
| INVESTOR | Město Dobříš | Projekce dopravních staveb | |
| MÍSTO STAVBY | k. ú. Dobříš | Ing. Jan Dudík, Vidov 115 | |
| NÁZEV STAVBY | | FORMÁT | 2xA4 |
| Rekonstrukce chodníku v Hostomické ulici (II/114) | | DATUM | LISTOPAD 2022 |
| | | STUPEŇ PD | DVSP |
| | | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| VÝKRES | VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY | ČÍS. KOPIE | ČÍS. VÝKRESU D3.1 |