



- NOVÉ KONSTRUKCE A PRÁCE:
- N.01 – SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 100 MM, DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ VÝŠKY (TZB ROZVODY)
 - N.02 – NOVÁ SKLENĚNÁ STRÍŠKA SE ZÁVĚSY – PODROBNĚJI VIZ VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ
 - N.03 – DOZDÍVKY
 - N.04 – NOVÁ SKLADBA INTERIÉROVÉ PODLAHY VČETNĚ NAŠLAPNÉ VRSTVY (MARMOLEUM/ZÁTĚŽOVÉ LINOLEUM)
 - N.05 – NOVÝ NATĚR ZAMEČNICKÝCH PRVKŮ
 - N.06 – NOVÁ SKLADBA EXTERIÉROVÉ PODLAHY VČETNĚ NAŠLAPNÉ VRSTVY Z KAMENNÉHO KOBERCE
 - N.07 – KAZETOVÉ PODHLEDY
 - N.08 – ZÁSYP VÝKOPU ZEMINOU
 - N.09 – NOVÉ PLOTOVÉ SLOUPKY, VRTANIN K BETONOVÉ ZIDCE
 - N.10 – NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
 - N.11 – INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH PANELOŮ NA STŘECHU HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU
 - N.12 – INSTALACE NOVÝCH VĚTRACÍCH KOMINKŮ
 - N.13 – PLYNOSILIKÁTOVÁ PŘÍČKA TL. 100 MM
 - N.14 – NOVÁ VĚTRACÍ MRÍŽKA PRO PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU PRO VZT
 - N.15 – NABETONÁVKA PANELOŮ, DOPLNĚNÍ SKLADBY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
 - N.16 – ÚPRAVA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ, INSTALACE DVEŘNÍ MRÍŽKY, PODROBNĚ VIZ VÝPIS DVEŘÍ
 - N.17 – NOVÝ JIDELNÍ VÝTAH S NAKLÁDÁNÍM VE VÝŠCE PARAPETU

- R.01 – OPĚTOVNÁ MONTÁŽ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU
R.02 – ZMENŠENÍ PLOTOVÉHO POLE
R.03 – ZAMEČNICKÁ ÚPRAVA ZABRADLÍ V RÁMCI PROVÁDĚNÍ TEPELNÉHO ISOLANTU
R.04 – ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY NA STŘECHU HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU, INSTALACE NOVÉHO POTRUBÍ (VIZ PROFESÍ VZT)

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Keramické panely, tl. 250 mm
- Keramické pětčky, tl. 100 mm
- Zateplení chladících boxů
- Teplná izolace EPS 70F – ŠEDÝ, $\lambda = 0,032 \text{ W/m.K}$
- Teplná izolace EPS PERIMETR, $\lambda = 0,039 \text{ W/m.K}$
- Plynosilikátová tvárnice tl. 250 mm
- Pochodzí vrstva interiéru – zátěžové linoleum
- Pochodzí vrstva interiéru – marmoleum
- Kompletní výmalba označených místností
- Kompletní výmalba označených místností a emailový nátěr do výšky 1,5 m
- Výmalba (předpoklad 50% plochy místností)

PŮDORYS 1.NP				
Č.M.	ÚČEL	PLOCHA m²	PODLAHA	PODHLÉDY
1.01	CHODBA	80,96	ZÁTĚŽOVÉ LINOLEUM	-
1.02	PŘEDSÍNĚ SATNA ZAMĚSTNANCŮ	2,36		KAZETOVÝ
1.03	WC SATNA ZAMĚSTNANCŮ	0,94		KAZETOVÝ
1.04	SÁTNÁ ZAMĚSTNANCŮ	3,98		KAZETOVÝ
1.05	SÁTNÁ DĚTÍ	14,74		KAZETOVÝ
1.06	HERNA	99,57	MARMOLEUM	-
1.07	UMÝVÁRNA DĚTÍ	18,65		KAZETOVÝ
1.08	KABINET	9,65		KAZETOVÝ
1.09	PŘÍPRAVNA JÍDLA	11,60		KAZETOVÝ
1.10	SKLAD	8,16	MARMOLEUM	-
1.11	PŘÍPRAVA JÍDLA	11,60		KAZETOVÝ
1.12	HERNA	99,36	MARMOLEUM	-
1.13	SKLAD	4,11	MARMOLEUM	-
1.14	SKLAD	3,92	MARMOLEUM	-
1.15	KABINET	9,65		KAZETOVÝ
1.16	UMÝVÁRNA DĚTÍ	18,65		KAZETOVÝ
1.17	SÁTNÁ DĚTÍ	14,74		KAZETOVÝ
1.18	PŘEDSÍNĚ SATNA ZAMĚSTNANCŮ	2,36		KAZETOVÝ
1.19	WC SATNA ZAMĚSTNANCŮ	0,94		KAZETOVÝ
1.20	SÁTNÁ ZAMĚSTNANCŮ	3,98		KAZETOVÝ

- SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU URČENY NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ OD INVESTORA (PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE) A ODBORNÝM ODHADEM NA ZÁKLADĚ PROHLÍDKY OBJEKTU. SKUTEČNÉ SKLADBY SE MOHOU LIŠIT.)
- ETICS BUDE PROVEDEN DLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCE SYSTÉMU, TZN. VČ. DOPLŇKŮ (NAPŘ. NÁROŽNÍ LIŠTY, ZAKLÁDACÍ PROFILY ATD.)
- POD PARAPETY BUDE PROVEDENA SPÁDOVÁ VÝROVNÁVACÍ VRSTVA ZE SPÁDOVÝCH XPS KLINŮ PRO SPRÁVNÉ OSAZENÍ PARAPETU, TL. MIN. 30 mm.
- ROZMĚRY A UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A VÝPLNÍ OTVORŮ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU
- PŘEKLADY NAD NOVÝMI OTVORY JSOU SOUČÁSTÍ STATICKÉ ČÁSTI. ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU.
- NOVÉ OTVORY PRO VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ NUTNÉ KOORDINOVAT S VÝŠKOVOU ÚROVNÍ POZEDNÍHO VĚNCE

HLAVNÍ PROJEKTANT:

Energy Benefit Centre a.s.

Kletovská 438/3, 162 00 Praha 6

tel.: +420 270 003 300

e-mail: kontakt@energy-benefit.cz

internet: www.energy-benefit.cz

Hlavní projektant:

Ing. Marek Hrabčák

Zastupující projektanta:

Bc. Anna Tušová, Ing. Dominika Müllerová

Hlavní architekt:

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:

Bc. Anna Tušová, Ing. Dominika Müllerová

Ing. Marek Hrabčák

STAVBAŇÍK:

Město Dobříš

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

PROJEKT:

Snížení energetické náročnosti 5. MŠ Dobříš

MÍSTO STAVBY:

Jelábková 613, 263 01 Dobříš, parc.č. st.2238, k.ú. Dobříš (627968)

OBJEKT:

1.2.0.4.1. 5.MŠ – UČEBNOVÝ PAVILON

ČÁST, PROFES:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

PŮDORYS 1NP - NAVRHOVANÝ STAV

ID PROJEKTU, STUPEŇ, OBJEKT, ID PROFESÍ, PROFESÍ, ČÍSLO, OBSAH:

MŠDOB_DPS_1.2.0.4.1.5.MŠ_D.1.1.2.1.12_PUD 1NP UP - NS

Zakázková číslo:

240028

Paralel:

Datum:

02/2025

Stupeň:

DPS

Matřička:

1 : 50